

Przedmiar robót

Wymiana podłogi w holu na parterze.

Obiekt lub rodzaj robót: **Przedszkole nr 83**

Lokalizacja: **Kraków ul. Lekarska 5**

Inwestor: **MCOO - Kraków ul. Ulanów 9.**

Data opracowania:

2019-01-14

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość/ Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość jedn.
	Kosztorys	Wymiana podłogi w holu na parterze.					
1	Element	Element					
2	Element	Wymiana parkietu					
2.1	KNR 401/411/8	Analogia - rozebranie elementów podłóg z desek, progi	szt		7,00		
		Robocizna					
		Cieśle grupa II	r-g	0,75	0,75000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	2			
2.2	KNR 401/816/6	Demontaż parkietu z oderwaniem listew, cokołów nie nadających się do użytku	m2		50,05		
		Robocizna					
		Robotnicy grupa I	r-g	0,75	0,75000		
2.3	ZKNR C 1/301/1	Przygotowanie podłoża, skucie nierówności /niewielkich resztek zanieczyszczeń podłoża betonowego/ i oczyszczenie podłoża	m2		50,05		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,2	0,20000		
2.4	NNRNKB 202/1130/2 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, jednowarstwowe jST - 25 grubość 25 mm, powierzchnia ponad 8'm2 .(Murexin)	m2		50,05		
		Robocizna					
		Posadzkarz-plitkarz II	r-g	0,11	0,11000		
		Robotnicy grupa I	r-g	0,03	0,03000		
		Materiały					
		Sucha zaprawa samopoziomująca (do posadzek)ST -25 -Murexin - do 30 mm.	kg	42,5	42,50000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
		Sprzęt					
		Wyciąg	m-g	0,01	0,01000		
		Środek transportowy (1)	m-g	0,01	0,01000		
2.5	KNRW 401/737/1	Analogia : Oczyszczenie ściernie posadzki betonowej z resztek subitu po demontażu starego parkietu.	m2		50,05		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,92	0,92000		
		Sprzęt					
		Szlifierka - frezarka elektroniczna - kpl.	m-g	0,24	0,24000		
2.6	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym 2 x (1xprzed wylewką i 1x przed wykładziną) Krotność=2,00	m2		50,05		
		Robocizna					
		Robotnicy grupa I	r-g	0,06	0,12000		
		Materiały					
		Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłoża - Głęboko penetrujący grunt "bezzropuszczalnikowy"	dm3	0,21	0,42000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
		Sprzęt					
		Wyciąg	m-g	0,002	0,00400		
		Środek transportowy (1)	m-g	0,003	0,00600		
2.7	KNR 202/1112/2 (1)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, Heterogeniczna rulonowa, wielowarstwowa o gr. 2,5mm " Rekord 43 " , antypoślizgowa z wywinięciem na ściany 12,0 cm .	m2		50,05		
		Robocizna					
		Posadzkarz-plitkarz III	r-g	0,399	0,39900		
		Robotnicy grupa I	r-g	0,0229	0,02290		
		Materiały					
		Pasta podłogowa bezbarwna	kg	0,1	0,10000		
		Wykładzina podłogowa rulonowa z PVC grub. 2,5 mm - Rekord 43, wielowarstwowa	m2	1,09	1,09000		
		Klej do wykładzin PCV	kg	2,5	2,50000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
		Sprzęt					
		Środek transportowy (1)	m-g	0,0033	0,00330		
		Wyciąg	m-g	0,0044	0,00440		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość/ Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość jedn.
2.8	KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		50,05		
		Robocizna					
		Posadzkarz-plitkarz III	r-g	0,1261	0,12610		
		Materiały					
		Pręty spawalnicze PVC (nieplastifikow.) Fi`2-6`mm	kg	0,03	0,03000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
2.9	KNR 401/411/8	Analogia - montaż listew wykończeniowych aluminiowych (progi)	m		11,00		
		Robocizna					
		Cieśle grupa II	r-g	0,75	0,75000		
		Materiały					
		Listwa metalowa wykończeniowaprzypogowa, aluminiowa surowa	m	1	1,00000		
		dyble montażowe fi 6,00 mm	szt	3	3,00000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	2			
2.10	KNR 401/108/9	Wywóz materiału z rozbiórki samochodami skrzyniowymi do 1 km	m3		1,90		
		Robocizna					
		Robotnicy grupa I	r-g	1,39	1,39000		
		Sprzęt					
		Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-g	0,72	0,72000		
2.11	KNR 401/108/10	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km					
		Krotność=14,0	m3		1,90		
		Sprzęt					
		Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-g	0,02	0,28000		

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa zawodu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Cieśle grupa II	r-g	13,5		
2.	Posadzkarz-plitkarz II	r-g	5,5055		
3.	Posadzkarz-plitkarz III	r-g	26,28126		
4.	Robotnicy	r-g	56,056		
5.	Robotnicy grupa I	r-g	48,83215		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń)			150,17491		

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	dyble montażowe fi 6,00 mm	szt	33		
2.	Klej do wykładzin PCV	kg	125,125		
3.	Listwa metalowa wykończeniowaprzypogowa, aluminiowa surowa	m	11		
4.	Pasta podłogowa bezbarwna	kg	5,005		
5.	Pręty spawalnicze PVC (nieplastifikow.) Fi`2-6`mm	kg	1,5015		
6.	Sucha zaprawa samopoziomująca (do posadzek)ST -25 -Murexin - do 30 mm.	kg	2 127,125		
7.	Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłogi - Głęboko penetrujący grunt "bezzropuszczalnikowy"	dm3	21,021		
8.	Wykładzina podłogowa rulonowa z PVC grub. 2,5 mm - Rekord 43, wielowarstwowa	m2	54,5545		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń)					

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-g	1,9		
2.	Szlifierka - frezarka elektroniczna - kpl.	m-g	12,012		
3.	Środek transportowy (1)	m-g	0,96597		
4.	Wyciąg	m-g	0,92092		
Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń)			15,79889		