

Wyjaśnienia do SIWZ (1) i modyfikacja SIWZ (1)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn:
Dostawa mebli dla Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

Numer postępowania: **MCOO/ZP/R/5/19**

W związku z wpłynięciem do Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie /Zamawiającego/ zapytań od Wykonawców, Zamawiający wyjaśnia oraz modyfikuje SIWZ jak poniżej:

Zapytanie 1:

Czy materiał zastosowany w meblach tzn. płyta meblowa Jesion Rapsodia pochodzi od producenta SwissKrono symbol D2042MX ?

Odpowiedź:

Podana kolorystyka stosowana jest w zakupionych wcześniej meblach, niemniej zamawiający nie wymaga stosowania płyt od konkretnego producenta a jedynie dobrania koloru, który będzie odpowiadał kolorowi mebli już posiadanych. W posiadanych meblach zastosowano płytę meblową Jesion Rapsodia od producenta SwissKrono symbol D2042MX.

Zapytanie 2:

Jaki kolor płyty HDF na plecy mebli ma być zastosowany ?

Odpowiedź:

Biały.

Zapytanie 3:

Jaki typ i model zamków ma być zastosowany w szafach, jaki w nadstawkach ?

Odpowiedź:

Standardowo stosowane w meblach biurowych, centralne.

Zapytanie 4:

Ile półek winno być w szafie ubraniowej Poz. 4 w zał. nr 4 do SIWZ ?

Odpowiedź:

4 półki (+nadstawka), zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

Zapytanie 5:

Ile półek winno być w szafie aktowej Poz. 3 w zał. nr 4 do SIWZ ?

Odpowiedź:

4 półki (+nadstawka)

Zapytanie 6:

Ile półek winno być w szafie aktowej wąskiej Poz. 5 w zał. nr 4 do SIWZ ?

Odpowiedź:

4 półki (+nadstawka)

Zapytanie 7:

Jakiej grubości obrzeże PCV winno być użyte w meblach

- a) na bokach
- b) na półkach

c) drzwiach

Odpowiedź:

a) na bokach – 0,5 – 0,6 mm

b) na półkach – 0,5 – 0,6 mm

c) drzwiach – 2 mm

Zapytanie 8:

Jakiej grubości blat w kontenerach powinien być zastosowany 18mm czy grubszy ?

Odpowiedź:

18 mm

Zapytanie 9:

Czy nogi w stolikach mają być przykręcone bezpośrednio do blatu, czy należy zastosować stelaż ?

Odpowiedź:

Należy zastosować stelaż.

Zapytanie 10:

Jaka jest wymagana wysokość kótek w kontenerku ?

Odpowiedź:

Aby zachować prześwit 55 – 60 mm.

Zapytanie 11:

Jaka ma być długość prowadnicy użytej w kontenerku ?

Odpowiedź:

40 cm.

Zapytanie 12:

Jaki system szuflad ma być użyty w kontenerku ?

Odpowiedź:

Szuflada typu metalbox na prowadnicach rolkowych w kolorze szarym.

Zapytanie 13:

Czy kontenerek winien mieć zamykaną 1 szufladę czy wszystkie centralnie ?

Odpowiedź:

Wszystkie zamykane centralnie.

Zapytanie 14:

Czy nadstawki winny posiadać półki i w jakiej ilości ?

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie 15:

Na które piętra w budynku przy ul. Ułanów 9 jest przewidziana dostawa mebli? Czy budynek jest wyposażony w windę?

Odpowiedź:

Brak windy, orientacyjny rozkład mebli na piętra: parter: 30 % zamówienia, I piętro: 50% zamówienia, II piętro: 20 % zamówienia.

Zapytanie 16:

Proszę o ocenę, czy pod budynek jest możliwość podjechania pod budynek samochodem ciężarowym typu TIR lub Solo (naczepy długości 13,60m i ok 7,20 m).

Odpowiedź:

Jest możliwość podjechania pod budynek poza godzinami pracy jednostki, z zastrzeżeniem, że dostęp do samego budynku możliwy jest tylko w godzinach pracy jednostki.

Zapytanie 17:

Czy prowadnica półki pod klawiaturę w biurku (poz. 1) ma być w kolorze szarym, czy może być biała?

Odpowiedź:

Prowadnica ma być w kolorze szarym.

Zapytanie 18:

Co Zamawiający ma na myśli opisując, że regulacja wysokości ma być na bokach biurka? Czy regulacja wysokości dotyczy łącznika czy stopki regulacyjnej? Czy koniecznym jest zastosowanie regulacji wysokości w zakresie +/- 4 cm? Standardowe stopki regulacyjne mają zakres regulacji +/- ok 1 mm.

Odpowiedź:

Sugeruje się zastosowane stopki regulacyjnej, regulacja nie może mieć więcej niż do 4 cm.

Zapytanie 19:

Czy Zamawiający dopuści wykonanie biurka bez metalowych łączników? Wykonawca nie rozumie celu ich zastosowania. Wstawienie metalowych łączników spowoduje osłabienie konstrukcji mebla. Błat biurka ma podparcie jedynie w 4 niewielkich punktach co znacznie osłabi jego stabilność i wytrzymałość. W tym przypadku, blat nie jest również podparty blendą. Wykonawca nie zagwarantuje Zamawiającemu, że osadzony w ten sposób blat nie będzie się wyginał, ponadto przy takim rozwiązaniu, biurko jest bardziej podatne na uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku podtrzymania wymagań, proszę o dołączenie bardziej szczegółowych zdjęć łącznika.

Odpowiedź:

Zamawiający posiada biurka z zastosowanymi metalowymi łącznikami, każdy mocowany do blatu biurka w 4 miejscach oraz do boku.

Zdjęcie 1:



Zdjęcie 2:



Zapytanie 20:

Czy wysokość kontenera 60 cm jest liczona włącznie z kółkami?

Odpowiedź:

Tak, podana wysokość liczona jest z kółkami.

Zapytanie 21:

Czy pozostałe elementy mebli, tj. korpusy, fronty, półki czy przedziałki pionowe, mają zostać wykonane z płyty grubości 18 mm?

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie 21:

Czy pozostałe elementy mebli, tj. korpusy, fronty, półki czy przedziałki pionowe, mają zostać wykonane z płyty grubości 18 mm?

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie 22:

Czy dopuszczacie Państwo zrealizowanie przedmiotu zamówienia w jeden (lub dwa) dni?

Odpowiedź:

Wykonawca ma wykonać zamówienie w terminie, który będzie określony w umowie. Zamawiający nie określa technicznej organizacji dostawy, z zastrzeżeniem, że dostęp do samego budynku możliwy jest tylko w godzinach pracy jednostki.

Dodatkowo Zamawiający modyfikuje SIWZ jak poniżej:

Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia):

- W poz. 1 (Biurko + podstawka pod monitor + kontener + podstawa pod stację roboczą /komputer/) zmienia się głębokość kontenera (wymiar zewnętrzny) z 60 cm na 45 cm.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ i jako takie winno zostać uwzględnione przez Wykonawców przy sporządzaniu oferty na przedmiotowe zadanie.

Kraków, dnia 13.03.2019r.