

Przedmiar robót

Przedszkole Samorządowe nr 179 w Krakowie ul. Sanocka 4

Budowa: **Remont ogrodzenia**

Przedmiar robót

Opis pozycji podstawy nakładów wyliczenie ilości robót	J.m.	Norma	Ilość	Cena	Wartość		
					R	M	S
Przedszkole Samorządowe nr 179 w Krakowie ul. Sanocka 4							
1 Segmenty palisadowe spawane zamknięte							
1.1 KNNR 6/808/4 Ogrodzenie z siatki w ramach z kątowników - rozebranie							
							141,00 m
Robotnicy	r-g	0,619	87,27900				
1.2 KNR 231/814/1 Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 6x20`cm na podsypce piaskowej							
							141,00 m
Robotnicy grupa II	r-g	0,0475	6,69750				
1.3 KNR 401/103/1 Wykopy jamiste 0,3mx0,3mx1,2m, grunt kategorii I-II							
							5,08 m3
Robotnicy grupa I	r-g	1,37	6,95960				
1.4 KNR 728/104/2 Osadzenie słupków ogrodzeniowych w gotowych otworach, głębokość do 60 cm analogia							
							47,00 szt
Robotnicy grupa I	r-g	4,12	193,64000				
Słupek ogrodz. z profilu 60mmx40mmx3m z przyspawanymi blachami ,ocynkowany	kg	9,35	439,45000				
plaskownik 60mmx6mm,ocynkowana	kg	1	47,00000				
Beton zwykły B-15	m3	0,11	5,17000				
Farba poliwinylowa nawierzchniowa na powierzchnie ocynkowane	dm3	0,18	8,46000				
1.5 KNR 728/211/2 Analogia - zamontowanie podmurówek prefabrykowanych wraz z łącznikami -cokliki ogrodzenia							
							47,00 szt
Robotnicy grupa I	r-g	0,46	21,62000				
Łącznik podmurówki prefabrykowanej	szt	1,05	49,35000				
podmurówka prefabrykowana 0,2m x 2,98m beton C12/15	szt	1	47,00000				
Zaprawa cementowa M7 (m.50)	m3	0,0015	0,07050				
Materiały inne (Materiały)	%	1					
1.6 KNNR 2/1602/2(1) analogia Ogrodzenie palisadowe spawane zamknięte na słupkach w rozstawie 3,0m z profili ,ramka z profilu zimnowalcowanego 60mm x 40mm x 3mm ,wypełnienie kątownik 25mm x25mm x2mm wys. 1,5m,prześwit wypełnienia max 11cm ,ocynkowane, malowane kolor zielony dwukrotnie							
							46,00 szt
Robotnicy	r-g	1,56	71,76000				
Rama stalowa z kształtowników walcowanych 60x40x3`mm,ocynkowane	kg	36,55	1 681,3000				
Kątownik stalowy 25x25x2`mm,ocynkowane	kg	27,87	1 282,0200				
Farba poliwinylowa nawierzchniowa na powierzchnie ocynkowane	dm3	0,1494	6,87240				
Blacha stalowa 300mmx50mmx4	kg	1,18	54,28000				
Materiały inne (Materiały)	%	5					
Spawarka elektryczna wirująca 300A	m-g	0,126	5,79600				
1.7 KNR 202/1808/2 Typowe wrota z furtkami na gotowych słupkach (szerokość:/furtka 1,2), wysokość 1.6`m,wraz z przekładką dzwonka przywołania i domofonu							
							2,00 kpl
Malarze grupa II	r-g	2,96	5,92000				
Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II	r-g	4,44	8,88000				
Robotnicy grupa I	r-g	4,68	9,36000				
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm3	0,95	1,90000				
Farba nawierzchniowa poliwinylowa na ocynk	dm3	0,14	0,28000				
Wrota stalowe ocynkowane malowane z zamkiem i klamkami	kg	113,22	226,44000				
Zaprawa cementowa M7 (m.50)	m3	0,01	0,02000				
Elektrozamek	kpl	1	2,00000				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Środek transportowy (1)	m-g	0,02	0,04000				

Opis pozycji podstawy nakładów wyliczenie ilości robót	J.m.	Norma	Ilość	Cena	Wartość			
					R	M	S	
1.8 KNR 404/1107/1 (1) Wywóz złomu ,gruzu , ziemi z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1`km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5`t								
							8,00 t	
Robotnicy grupa I	r-g	1,71	13,68000					
Samochód skrzyniowy do 5`t (1)	m-g	0,83	6,64000					
1.9 KNR 404/1107/4 (1) Wywóz j/w z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1`km, nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1`km odległości ponad 1`km, samochód do 5`t								
							8,00 t	
					krotność = 12			
Samochód skrzyniowy do 5`t (1)	m-g	0,036	3,45600					