MIEJSKIE CENTRUM OBSŁUGI
OŚWIATY w KRAKOWIE
ul. Ułanów 9, 31-450 Kraków
tel. centr. 12 617-88-88 fax. 12 410-43-90

Znak sprawy: ZP.261.17.2019

Modyfikacja SIWZ (1)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: **Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przyłączem dla budynku Szkoły Podstawowej nr 137 w Krakowie przy ul. Wrobel 79**

Numer postępowania: MCOO/ZP/R/17/19

A. W związku z wpłynięciem do Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie /Zamawiającego/ zapytań Wykonawcy, Zamawiający modyfikuje treść SIWZ jak poniżej:

1. Pytanie
   W ramach przedmiotowego zamówienia do zabudowy w studni rewizyjnej jest regulator przepływu. Prosimy o podanie szczegółowych parametrów tego regulatora, gdyż brak takiej informacji w projekcie.

   Odpowiedz: Dobrano regulator wirowy na przepływ Q=3,76 l/s przy H=1,0m i średnicy odpływu DN200. Dane techniczne w załączniku nr 1 do niniejszej modyfikacji.
2. Pytanie
   Zgodnie z opisem technicznym w ramach niniejszego zamówienia do wykonania jest rozbiórka odwodnienia. Brak konkretnych danych na ten temat. Nie wiadomo jakie są wymiary korytek ściekowych ani jaka jest konkretnie ilość do rozbiórki. Prosimy również o uzupełnienie rysunków technicznych o brakujący zakres.

   Odpowiedz: Dane potrzebne do wykonania rozbiórki odwodnienia o szerokości 50cm znajdują się w projekcie *Rozbiórki istniejącego odwodnienia powierzchniowego* stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ
3. Pytanie
   Zgodnie z załącznikiem pt. „ Uszczegółowienie zakresu prac" do wykonania jest demontaż i montaż bramy wjazdowej. Prosimy zatem o podanie wymiarów tej bramy.

   Odpowiedz: Wymiary bramy dwuskrzydłowej z bramką HxL=1,8mx5,5m – 2szt.

4. Pytanie
   Zgodnie z załącznikiem pt. „Uszczegółowienie zakresu prac" do wykonania jest demontaż i montaż kostki betonowej pełnej i ażurowej oraz płyt chodnikowych. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji technicznej o rysunki oraz ilości nawierzchni przeznaczonych do rozbiórki i odtworzenia. Nie ma możliwości kalkulacji ceny ofertowej bez określenia przez Zamawiającego dokładnego zakresu zamówienia poprzez podanie ilości, rodzaju i grubości podbudowy oraz charakteru prac niezbędnych do wykonania zadania.

   Odpowiedz: Ilości nawierzchni przeznaczone do rozbiórki i odtworzenia (w tym demontaż i ponowny montaż kostki betonowej pełnej i ażurowej oraz płyt chodnikowych) należy wyliczyć z projektu *Kanalizacji deszczowej* (w tym m.in. rys. nr PB/W/01.1) stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.
   Warstwy w/w nawierzchni:
   - płyty chodnikowe betonowe/kostka betonowa
   - warstwa piasku gr. 3cm
   - podbudowa z tłucznia kamiennego o frakcji 0-63mm po zagęszczeniu 20cm
   - grunt rodzimy

5. Pytanie
   Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o projekt odtworzenia nawierzchni boiska. Dla prawidłowej kalkulacji ceny ofertowej niezbędne jest określenie przez Zamawiającego ilości, rodzaju asfaltu, grubości warstw asfaltu i podbudowy.

   Odpowiedz: Ilości nawierzchni boiska niezbędnej do odtworzenia należy wyliczyć z projektu *Kanalizacji deszczowej* (w tym m.in. rys. nr PB/W/01.1) stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.
   Warstwy odtworzeniowe boiska:
   - warstwa ścieralna z asfaltu lanego gr. 3,0cm
   - kruszywo łamane o frakcji 0-31,5mm gr. 15cm po zagęszczeniu

- kruszywo łamane o frakcji 31,5-63mm gr. 20 cm po zagęszczeniu
- piasek gr. 15 cm
- grunt rodzimy zagęszczony

6. Pytanie

   Jakie są wymiary płotka drewnianego do demontażu? Brak danych w opisie technicznym i na rysunkach.

   Odpowiedz: Płotek drewniany – HxL~ 0,8x18m

7. Pytanie

   Jakie są wymiary piaskownic przewidzianych do demontażu i montażu. Brak danych w projekcie.

   Odpowiedz: Wymiary piaskownic drewnianych: ~2,3x2,3m – 1szt. oraz 1,5x1,5m-1szt.

8. Pytanie

   Zgodnie z załącznikiem pt. „Uszczegółowienie zakresu prac" do wykonania jest przełożenie opaski wokół budynku. Nie jest możliwa kalkulacja tego elementu bez określenia w projekcie rodzaju materiału, ilości, rodzaju podbudowy, jej grubości itp.. Prosimy o uzupełnienie projektu o te elementy.

   Odpowiedz: Przełożenie opaski wokół budynku po wykonanej kanalizacji należy wykonać ze zdemontowanych płyt chodnikowych; szerokość opaski 50cm z płyt chodnikowych zakończonych obrzeżami trawnikowymi 75x30x8cm.

   Warstwy opaski:
- płyty chodnikowe betonowe 50x50x7cm;
- warstwa piasku gr. 3cm
- podbudowa z tłucznia kamiennego o frakcji 0-63mm po zagęszczeniu 20cm
- grunt rodzimy

9. Pytanie

   Zgodnie z załącznikiem pt. „Uszczegółowienie zakresu prac" do wykonania jest demontaż płyt betonowych z parkingu. Prosimy o uzupełnienie o wymiary płyt oraz ilości.

   Odpowiedz: Ilości płyt betonowych z parkingu należy wyliczyć z projektu *Kanalizacji deszczowej* (w tym m.in. rys. nr PB/W/01.1) stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. Płyty te są w wielu miejscach popękane. Wymiar pojedynczej płyty BxL~ 11x14m, gr. ~20cm

10. Pytanie

    Zgodnie z dokumentacją projektową do wykonania jest kanalizacja metodą przewiertu. Informujemy, że nie ma możliwości wykonania przewiertu z rur PVC-U. Rury te są przystosowane do przewiertów sterowanych. Prosimy o zamianę rur lub przewiertu na rozkop.

    Odpowiedz: Przewiert należy wykonać rurą stalową, która stanowić będzie rurę osłonową, w której zostanie ułożona zaprojektowana rura Ø200x5,9 PVC-U SDR34 SN8. Wykonawca powinien ująć rurę osłonową w cenie przewiertu. Dane techniczne w załączniku nr 2 do niniejszej modyfikacji.

11. Pytanie

    Do wykonania przewiertu sterowanego zaprojektowano komorę startową o wymiarach 2,0 x 1,0m. Nie ma możliwości wykonania przewiertu sterowanego z takiej małej komory. Prosimy o zmianę projektu technicznego.

    Odpowiedz: Wielkość komory zależy od sprzętu i rodzaju maszyny, którą będzie realizowany przewiert sterowany. Wielkość wykopu zależy od wykonawcy, a wykop znajduje się na terenie Szkoły, która dysponuje możliwością zmiany podanych wymiarów wykopu. Podany w dokumentacji projektowej wymiar komory startowej jest wynikiem doświadczeń z wcześniejszych robót realizowanych przez wykonawców na terenie Krakowa.

12. Pytanie

    Zgodnie z informacją z projektu technicznego nie należy odmierzać wymiarów z rysunków zatem wg czego? Skoro projektant sugeruje, że wymiary podane na rysunkach mogą być nieprawidłowe to w jaki sposób wykonawca ma dokonać prawidłowej kalkulacji ceny ryczałtowej zadania.

    Odpowiedz: Przedmiotowy zapis dotyczy etapu realizacji zamówienia

B. Z uwagi na powyższe przesuwa się termin składania i otwarcia ofert tj.:

- termin składania ofert z dnia 17.04.2019r. godz. 10:30 na dzień **25.04.2019r**. godz. **10:30**
- termin otwarcia ofert z dnia 17.04.2019r. godz. 11:00 na dzień **25.04.2019r**. godz. **11:00**

Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ i jako takie winno zostać uwzględnione przez Wykonawców przy sporządzaniu oferty na przedmiotowe zadanie.

Załączniki:

1) Załącznik nr 1 do Modyfikacji SIWZ (1)
2) Załącznik nr 2 do Modyfikacji SIWZ (1)

DYREKTOR
Miejskiego Centrum Obsługi
Oświaty w Krakowie
Beata Tracka-Samborska

Kraków, dnia 10.04.2019r.

Specjalista
Elżbieta Kloch

Kierownik
Aleksandra Kostrzewa