

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys		
1	Element	Instalacje elektryczne		
1.1	KNR 403/116/3	Demontaż przewodów wtykowych, na podłożu ceglanym lub betonowym	m	23
1.2	KNR 403/1120/1	puszka okrągła, przewody do 2,5-mm ² , 2 wtyki w puszcze	szt	6
1.3	KNR 403/1124/1	Demontaż łączników instalacyjnych o natężeniu prądu do 10·A, podtylnikowych, 1 wtyk, wtycznik lub przelącznik 1-biegunowy	szt	3
1.4	KNR 403/1133/1	Demontaż opraw żarowych, blaszanych, z kloszem cylindrycznym nakręcanych	szt	4
1.5	KNR 5/1207/2	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych i rur o średnicy do 47·mm, bruzdy dla przewodów wtykowych, na styku elementów betonowych	m	48
1.6	KNKRB 5/902/2 (1)	Zaprawienie i tynkowanie bruzd zaprawienie bruzd o szer. do 5 cm	m	48
1.7	KNNRW 5/205/1	Przewody kabelkowe układane P.T. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż beton, przekrój żył do 7,5 mm ² YDY 3x1,5 mm ²	m	32
1.8	KNNRW 5/205/1	Przewody kabelkowe układane P.T. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż beton, przekrój żył do 7,5 mm ² YDY 3x2,5 mm ²	m	28
1.9	KNR 508/302/8	Montaż na gotowym podłożu puszek podtylnikowych bakielitowych oraz szczękowych do przyborów natynkowo-wtykowych, puszki szczękowe, 3 wtyki, przekrój przewodów 2,5-mm ² , przykręcane	szt	6
1.10	KNRW 508/307/2 (1)	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych, p.t. w puszcze instalacyjnej, 1-biegunowy	szt	2
1.11	KNRW 508/307/3 (1)	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych, p.t. w puszcze instalacyjnej, świecznikowy	szt	1
1.12	KNRW 508/501/6	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe - zawieszane, podłoże betonowe, na kółkach wstrzeliwanych, 2 mocowania	kpl	6
1.13	KNRW 508/504/8	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych, bryzgoodporne, strugoodporne, porcelanowe, przykręcane, przelotowe	kpl	6
1.14	KNR 508/309/6	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, przewód do 2,5-mm ² bryzgoszczelne 2P+Z 16A, przykręcane	szt	2
1.15	KNR 403/1202/1	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 1-fazowego	pomiar	8
1.16	KNR 403/1205/1	Badanie i pomiar instalacji uzimniającej ochronnej lub roboczej, pomiar pierwszy	pomiar	1
1.17	KNR 403/1205/2	Badanie i pomiar instalacji uzimniającej ochronnej lub roboczej, pomiar następny	pomiar	7

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Wiesław Szalik
nr bud. nr 111/2001