

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Poz.	Oznaczenie	Wyszczególnienie	Producent	Ilość Jednostka	Uwagi
I. Prefabrykaty					
1.	RW	Rozdzielnia wentylacyjna RW wg. rys. nr E 2		1 kpl.	
II. Materiały na prefabrykaty					
1. Rozdzielnia RW					
1.		Rozdzielnica naścienna 4-ro rzędowa na 16 modułów z drzwiami, metalowymi zamykanymi na klucz wykonanie specjalne wg rys, E2..		1 kpl.	
2.	Q	Rozłącznik izolacyjny 4-ro bieg. typu FR 304 100 A, In=100A, Un=400VAC.	Legrand	1 kpl	lub inny producent
3.	H	Lampka sygnalizacyjna 3- fazowa typu L333	Legrand	1 szt.	lub inny producent
4.	1Q, 3Q	Wyłącznik różnicowoprądowy 4-ro bieg. typu P 304 -25-30-AC, In=25A, Un=400VAC, Iróżn.=30mA.	Legrand	2 szt.	lub inny producent
5.	2Q	Wyłącznik różnicowonadprądowy 2-wu bieg. typu P 312 B -6-30-A, In=6A, Un=230VAC, Iróżn.=30mA.	Legrand	1 szt.	lub inny producent
6.	4Q	Wyłącznik różnicowonadprądowy 2-wu bieg. typu P 312 C -20-30-A, In=20A, Un=230VAC, Iróżn.=30mA.	Legrand	1 szt.	lub inny producent
7.	3Q1	Wyłącznik nadprądowy 3-bieg. typ S 303 C-10, , ch-ka C, In=10A, Un=400VAC	Legrand	1 szt.	lub inny producent
8.	1Q141Q4	Wyłącznik nadprądowy 1-bieg. typ S 301 C-6, , ch-ka C, In=6A, Un=230VAC	Legrand	4 szt.	lub inny producent

		proj. Roman Brzóška					arkusz 1
	:						arkuszy 3

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Poz.	Oznaczenie	Wyszczególnienie	Producent	Ilość Jednostka	Uwagi
9.	K	Stycznik SM 320 230-4z, In=20A, sterowanie 230 VAC.	LEGRAND	1 kpl.	lub inny producent
10.		Tabliczki do opisu max 10 wyrazów.		20 szt	
III. Materiały luzem					
1.	S1	Łącznik krzywkowy w obudowie ŁK 16, 1-faz (0-1), 16A, zakr. temp – 40°C - +70°C, IP 65	AEP	1 kpl	
2.	P	Kabel elektroenergetyczny typu YnKYżo 0,6/1kV 5x6mm ²	Tele-Fonika	10 m	
3.	P-9	Kabel elektroenergetyczny typu N2XH-J 0,6/1kV 5x4mm ²	Tele-Fonika	20 m	
4.	P-10	Kabel elektroenergetyczny typu N2XH-J 0,6/1kV 3x4mm ²	Tele-Fonika	15 m	
5.	P-1, P-1.1, P-1.2	Kabel elektroenergetyczny typu N2XH-J 0,6/1kV 3x2,5mm ²	Tele-Fonika	20 m	
6.	P-24P-8	Przewód kabelkowy typu NHXMH-J 3x1,5mm ² , 300/500V	Tele-Fonika	30 m	
7.	P-2.14P-8.1	Przewód kabelkowy typu NHXMH-J 3x1,5mm ² , 300/500V	Tele-Fonika	30 m	
8.	PS-1	Przewód kabelkowy typu NHXMH-J 2x1,5mm ² , 300/500V	Tele-Fonika	10 m	do TS i oświel.
9.		Rura ochronna typu peszel, średnica wewnętrzna 30mm		5 m	
10.		Rura ochronna typu PCV, średnica wewnętrzna 30mm		5 m	

		proj. Roman Brzóška				arkusz 2
	:					arkuszy 3

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Poz.	Oznaczenie	Wyszczególnienie	Producent	Ilość Jednostka	Uwagi
11.		Drabinka kablowa ocynkowana Dp100		10m	
12.		Korytko kablowe		10m	
13.		Drut ocynkowany FeZn &=8mm		10m	inst. uziem. na dachu
14.		Przewód miedziany – linka , w izolacji zielono żółtej „PE” typ LgYžo 25 mm ² .		10m	uziemienia
IV. Instalacja odgromowa centrali, wentylatora i jedn. zewn. klimatyzatora					
1.		Maszt/iglica prętową FeZnf85 z podstawą do zamocowania do dachu, H=1m		1 kpl	dokładną wysokość ustalić po montażu wentylatora W1
2.		Maszt/iglica prętową FeZnf85 z podstawą do zamocowania do dachu, H=2m		1 kpl	dokładną wysokość ustalić po montażu klimatyzatora K1
3.		Maszt do zwodów podwyższonych, podwieszanych złożony z podstawy, kolumny, płyty odciągowej-H=2m		2 kpl	dokładną wysokość ustalić po montażu centrali N1
4.		Drut stalowy ocynkowany D/Fe Zn & 8mm		30 m	
5.					
V. Dodatkowa aparatura do zamontowania na rozdzielni głównej budynku RG					
1.	QW	Wyłącznik nadprądowy 3-bieg. typ S 303 C-16, , ch-ka C, In=16A, Un=400VAC	Legrand	1 szt.	lub inny producent

		proj. Roman Brzóska				arkusz 3
	:					arkuszy 3