

Przedmiar robót

Remont schodów

Obiekt lub rodzaj robót: Przedszkole nr 38

Lokalizacja: Kraków ul. Jabłonkowska 29 A

Inwestor: MCOO - Kraków ul Jabłonkowska 29 A

Data opracowania:
2020-03-06

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

mgr. bud. nr AB. III. 7342/361/98/99

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość/ Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość jedn.
	Kosztorys	Remont schodów					
1	Element	Roboty demontażowe.					
1.1	KNR 401/431/1	Rozebranie stopni drewnianych na sklepieniu ceglanym lub betonowym Razem pozycja (z narzutami)	szt		25,00 11,00000		
1.2	KNR 214/1204/2	Rozbiórka balustrady drewnianej Razem pozycja (z narzutami)	m		21,50 11,00000		
1.3	Kalkulacja indywidualna	Demontaż drewnianego cokołu Razem pozycja (z narzutami)	mb		20,92 11,00000		
1.4	Kalkulacja indywidualna	Opłata za kontener- wywóz i utylizacja odpadów. Razem pozycja (z narzutami)	m3		1,80 11,00000		
2	Element	Roboty montażowe schodów i balustrad.					
2.1	KNR 401/1212/31 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, słupki, balustrady, 2-krotne Razem pozycja (z narzutami)	m		18,60 11,00000		
2.2	KNR 401/1212/5 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 2-krotne Razem pozycja (z narzutami)	m2		10,26 11,00000		
2.3	TZKBNB 20/120/2 (4)	Analogia : Montaż podestu i stopni schodów drewnianych z drewna dębowego, trzykrotnie lakierowanego - grubość stopni i podestów 42 mm, lakierowanie lakierem bezbarwnym trudnozapalnym podczas lakierowania oraz podczas użytkowania - lakier certyfikowany Razem pozycja (z narzutami)	szt		24 11,00000		
2.4	TZKBNB 20/121/1 (1)	Policzki przy schodach z drewna, trzykrotnie lakierowane - grubość 22 mm, lakier trudnozapalny podczas lakierowania oraz podczas użytkowania - certyfikowany Razem pozycja (z narzutami)	m		20,92 11,00000		
2.5	KNR 401/914/2	Analogia : Wymiana odcinków i skrętów poręczy (pochwyty) schodowych, drewno twarde, odcinki proste, ponad 1-m wraz z trzykrotnym lakierowaniem - lakier trudnozapalny podczas lakierowania i użytkowania - certyfikowany Razem pozycja (z narzutami)	m		18,60 11,00000		
2.6	TZKBNB 20/130/10 (4)	Analogia: lakierowanie istniejących pochwytów drewnianych. Razem pozycja (z narzutami)	m		20,92 11,00000		
2.7	TZKBNB 20/123/2 (1)	Analogia. Montaż elementów wypełniających balustradę z desek dębowych struganych, trzykrotnie lakierowanych. Razem pozycja (z narzutami)	m		87,60 11,00000		

Tabela elementów scalonych

Nr	Nazwa	Wartość z narzutami
	Remont schodów Koszty pośrednie: Kp = 65,00%R+65,00%S Zysk: 10,00%R+10,00%S+10,00%Kp(R)+10,00%Kp(S) VAT: 23,00%	
1	Roboty demontażowe.	
2	Roboty montażowe schodów i balustrad.	
	Suma elementów kosztorysu	
	Razem Remont schodów netto	