# Tablica TP2




| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zasilanie tablicy | Kontrola obecności napięcia | Ochrona przepięciowa | Istniejący obwód | Istniejący obwód | Gniazda 230V –F1 toaleta 1 | Oświetlenie – F2 toaleta 1 | Gniazda 230V –F3 toaleta 2 | Oświetlenie – F4 toaleta 2 |

| SAMOCZYNNE SZYBKIE WYŁĄCZENIE | | |
|---|---|---|
| Układ sieci: | SIEĆ ZASILAJĄCA: | TN-S |
| | INSTALACJA ODBIORCZA: | TN-S |
| Napięcie zasilania: | 230/400V; 50Hz | |


mgr inż. arch. Grzegorz Zapał
Ul.Bociana 3/12, 31-231 Kraków
e-mail: gzapal@gmail.com
tel. kom: 691050477


| | |
|---|---|
| INWESTOR | MIEJSKIE CENTRUM OBSŁUGI OŚWIATY<br>W KRAKOWIE, UL. UŁANÓW 9, 31-450 KRAKÓW |
| OBIEKT | BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ<br>UL.MACKIEWICZA 15<br>31-214 KRAKÓW |
| NAZWA PROJEKTU | **REMONT I MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ HIGIENICZNO - SANITARNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 PRZY UL. MACKIEWICZA 15 W KRAKOWIE.** |
| KATEGORIA OBIEKTU | IX |
| PROJEKTANT GŁÓWNY | mgr inż. Paweł Pawłowski<br>SWK/PWOE/0099/12 |
| PROJEKTANT SPRAWDZ | mgr inż. Bolesław Dzięgiel<br>154-Km/73 |
| OPRACOWAŁ | mgr inż. Bartłomiej Rossa<br>mgr inż. Tomasz Raputa |
| FAZA | PROJEKT BUDOWLANY |
| BRANŻA | INSTALACJE ELEKTRYCZNE |
| TREŚĆ | Schemat TP2 |

| OZN. DOK. | DATA | SKALA | OZN. RYS |
|---|---|---|---|
| MAC-15 | III 2020 | 1:50 | E-02 |