

Przedmiar robót

Szkoła Podstaowa nr 65 ul. Golikówka 52 w Krakowie

Budowa: **Cyklinowanie i lakierowanie holu, 3 sal lekcyjnych i gabinetu**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
	Kosztorys	Szkoła Podstaowa nr 65 ul. Golikówka 52 w Krakowie					
1	Element	Cyklinowanie parkietu					
1.1	Kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie elementów stałych w salach tj. telewizor, oczyszczacz powietrza, projektor multimedialny,)	rg		2,0		
		Robocizna		1	2		
1.2	KNR 401/815/8	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego (demontaż starej listewy i montaż nowej listwy niskiej).Sala nr 7 listwa wysokości 8cm;	m		48,30		
		Robocizna					
		Posadzkarz-płytkarz II	r-g	0,1	4,83000		
		Robotnicy grupa I	r-g	0,03	1,44900		
		Materiały					
		Gwoździe budowlane okrągłe gołe różne rozmiary	kg	0,01	0,48300		
		Listwy z drewna dębowego wysokość 8cm	mb	1	48,30000		
		Pasta podłogowa bezbarwna	kg	0,01	0,48300		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	2			
1.3	KNR 401/815/8	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego (demontaż starej listewy i montaż nowej listwy niskiej).Sala nr 6 i 5 listwa wysokości 6cm;	m		46,66		
		Robocizna					
		Posadzkarz-płytkarz II	r-g	0,1	4,66600		
		Robotnicy grupa I	r-g	0,03	1,39980		
		Materiały					
		Gwoździe budowlane okrągłe gołe różne rozmiary	kg	0,01	0,46660		
		Listwy z drewna dębowego wysokość 6cm	mb	1	46,66000		
		Pasta podłogowa bezbarwna	kg	0,01	0,46660		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	2			
1.4	KNR 401/815/8	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego (demontaż starej listewy i montaż nowej listwy niskiej).Listwa wysokości 3cm;	m		59,56		
		Robocizna					
		Posadzkarz-płytkarz II	r-g	0,1	5,95600		
		Robotnicy grupa I	r-g	0,03	1,78680		
		Materiały					
		Gwoździe budowlane okrągłe gołe różne rozmiary	kg	0,01	0,59560		
		Listwy z drewna dębowego wysokość 3cm	mb	1	59,56000		
		Pasta podłogowa bezbarwna	kg	0,01	0,59560		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	2			
1.5	KNRW 401/816/3	Szlifowanie starych parkietów, mechanicznie, posadzka z deszczulek, ponad 8'm2	m2		220,64		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,34	75,01760		
		Materiały					
		Papier ścierny w arkuszach elektrokorundowy	ark	0,142	31,33088		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	2			
		Sprzęt					
		Szlifierka do parkietu - kpl.	m-g	0,26	57,36640		
1.6	KNNRW 3/807/6	Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, lakierowanie trzykrotne	m2		220,64		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,27	59,57280		
		Materiały					
		Lakier podkładowy chemoutwardzalny na drewno bezbarwny	dm3	0,35	77,22400		
		Lakier nawierzchniowy dwuskładniowy chemoutwardzalny, matowy antypoślizgowy	dm3	0,13	28,68320		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	2			
1.7	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi do 1'km	m3		0,3		
		Robocizna					
		Robotnicy grupa I	r-g	0,86	0,25800		
		Sprzęt					
		Samochód samowyladowczy do 5't (1)	m-g	0,5	0,15000		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.8	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1'km Krotność=14,0	m3		0,3		
		Sprzęt Samochód samowyladowczy do 5't (1)	m-g	0,02	0,08400		
1.9	Kalkulacja indywidualna	Opłata za składowisko	m3		0,3		
		Materiały Opłata za składowisko	m3	1	0,30000		