

Wyjaśnienia do SWZ (1)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

**Modernizacja budynku Samorządowego Przedszkola nr 39 w Krakowie
przy ul. Dożynkowej 25
numer postępowania: MCOO/ZP/R/13/21**

W związku z wpłynięciem do Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie /Zamawiającego/ zapytań od Wykonawcy, Zamawiający wyjaśnia jak poniżej:

Zapytanie 1

W projekcie architektonicznym (opis techniczny) w opisie warstw wykończeniowych posadzki na gruncie jest informacja o wykonaniu płyty betonowej gr 15 cm. Brak takiej informacji w projekcie konstrukcji. Proszę o doprecyzowanie czy płyta ma być wykonywana? Dotyczy pomieszczeń: 0/3; 0/4; 0/5; 0/6; 0/7

Odpowiedź:

W pomieszczeniu 0/7 jest istniejąca płyta żelbetowa. W pomieszczeniach 0/3;0/4;0/5;0/6 należy wykonać płytę z betonu C 20/25 zbrojoną dolną i górną siatką z prętów fi 4,5 mm w rozstawie co 150 mm lub zbrojoną polipropylenowymi włóknami rozproszonymi.

Zapytanie 2

W związku z procesem technologicznym dotyczącym wykonania wylewek termin realizacji 40 dni jest za krótki. Czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji prac objętym postępowaniem przetargowym?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości wydłużenia terminu realizacji prac objętych postępowaniem przetargowym.

Zapytanie 3

Prosimy o doprecyzowanie wymiarów ścianek HPL oraz kolorystyki.

Odpowiedź:

Wymiary ścianek HPL zostały wydane na rys A14. Dokładny pomiar wymiarów ścianek HPL należy wykonać po wykonaniu ścianki murowanej i ułożeniu płytek ceramicznych na ścianach. Kolorystyka płyty HPL do ustalenia na etapie wykonawczym z Użytkownikiem.

Zapytanie 4

Prosimy o doprecyzowanie z jakiego materiału i jakiej grubości mają być blaty pod umywalki w pom. 0/7. Jaka ma obowiązywać kolorystyka?

Odpowiedź:

Zgodnie z pkt 4.2.8 Opisu technicznego – „Parapety wewnętrzne, osłony na grzejniki oraz blat podumywalkowy należy wykonać z lakierowanej płyty MDF gr. 18 mm”. Kolorystyka płyty do ustalenia na etapie wykonawczym z Użytkownikiem.

Zapytanie 5

Czy w zakres prac wchodzi również dostawa i montaż nowych drzwi do remontowanych pomieszczeń?

Odpowiedź:

W zakres prac wchodzi dostawa i montaż nowych drzwi do remontowanych pomieszczeń zgodnie z rys A14 oraz pkt 4.2.9 Opisu technicznego.

Zapytanie 6

Czy wycenie podlega usunięcie polepy ze stropu nad parterem i zastąpienie jej wdmuchiwaną wełną mineralną ? Czy należy wykonać tylko sufit podwieszany bez powyższych prac?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ pkt III.1.2) Przedmiot zamówienia nie obejmuje modernizacji poddasza, należy więc wykonać tylko sufit podwieszony w pomieszczeniach na parterze.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ i jako takie winno zostać uwzględnione przez Wykonawców przy sporządzaniu oferty na przedmiotowe zadanie.


DYREKTOR
Miejskiego Centrum Obsługi
Ogromy w Krakowie
Beata Tracka-Samborska

Specjalista
Kloch
Elżbieta Kloch

Kierownik

Aleksandra Kostrzewa