

Przedmiar robót

ROBOTY MALARSKIE

Lokalizacja: **FIOŁKOWA**

Jednostka opracowująca kosztorys: **Mirosława Szumiec Usługi Remontowo Budowlane i Kosztorysy 31-101 Kraków ul. Powiśle 4/15**
NIP:6762035164

Data opracowania:
2018-07-17

Autor opracowania:
Mirosława Szumiec, Kosztorysant

Mirosława Szumiec

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	ROBOTY MALARSKIE		
1	Element	Element		
1.1	DC 20/120/8	Demontaż listew PCV		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(8,51+5,75)*2	28,520000	
		RAZEM:	28,520000	mb 28,520
1.2	TZKNBK 20/244 /1 analogia	Oczyszczenie naklejonych i przybitych listew.	m	28,520
1.3	DC 20/120/8	Demontaż listew drewnianych		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(5,75+6,32)*4	48,280000	
		RAZEM:	48,280000	mb 48,280
1.4	KNRW 401/1217/3	Malowanie olejne listew przyściennych, malowanie 2-krotne	m	28,520
1.5	KNR 403/606/3 analogia	Demontaż przed malowaniem i montaż po malowaniu opraw świetłówkowych.	szt	12,000
1.6	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	58,200
1.7	KNR 1323/1001/11	Zabezpieczenie okien folia		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,50*1,64*3+13,84	21,220000	
		RAZEM:	21,220000	m2 21,220
1.8	KNR 401/713/1 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(5,75+8,51)*2*3,34-1,55*2,08*4-1,01*2,05	80,290300	
		RAZEM:	80,290300	m2 80,290
1.9	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(7,75*3+7,51*2+0,72+0,47)*2,78+6,18*0,54	113,036000	
		RAZEM:	113,036000	m2 113,036
1.10	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	58,200
1.11				
1.12	KNR 508/813/1	Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce, powłoka polwinitowa, przekrój żył do 2,5 mm2	szt	12,000
1.13				
1.14				

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość
1.	EMALIA AKRYLOWA DO DREWNA	l	0,45632
2.	Farba emulsyjna nawierzchniowa	dm3	46,74743
3.	Folia polietylenowa budowlana osłonowa	m2	20,7774
4.	Folia PVC	m2	3,88326
5.	Gips budowlany szpachlowy	kg	112,406
6.	Piasek do zapraw	m3	0,40145
7.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,17664
8.	Woda	m3	0,51386