

MIEJSKIE CENTRUM OBSŁUGI
OSWIATY w KRAKOWIE
ul. Ulanów 9a, 31-450 Kraków
tel. centr. 12 650-35-00

Kraków, dnia 14.02.2022 r.

Wyjaśnienia do SWZ (1)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
**Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” termomodernizacji budynku
XVIII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie przy ul. Na Błonie 15 b**

numer postępowania: MCOO/ZP/zit/3/22

W związku z wpłynięciem do Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie /Zamawiającego/ zapytań od Wykonawcy, Zamawiający wyjaśnia treść SWZ jak poniżej:

Zapytanie 1:

Czy w nowych oknach mają być nawietrzaki? (Jeżeli tak to prosimy o określenie jakie i ile szt.).

Odpowiedź:

Zważywszy na szczelny montaż stolarki okiennej – drzwiowej oraz zapewnienie działania wentylacji projektant winien uwzględnić montaż nawietrzaków w nowo montowanych oknach. Zaleca się montaż co najmniej jednej sztuki na każde wymieniane okno. Ilość nawietrzaków powinna być określona przez projektanta.

Zapytanie 2:

Czy nowe okna na sali gimnastycznej mają być dokładnym odwzorowaniem starych, czy też mają mieć inny układ?

Odpowiedź:

Należy odwzorować układ istniejących okien.

Zapytanie 3:

Prosimy o sprecyzowanie czy przeszklenia w miejsce luksfer mają być stałe, jeżeli nie to jakie mają być podziały.

Odpowiedź:

Przeszklenia luksfer mają być stałe. Szczegółowe rozwiązanie należy przedstawić na etapie realizacji dokumentacji projektowej.

Zapytanie 4:

Prosimy o sprecyzowanie które z krat trzeba na elewacji ponownie zamontować.

Prosimy także o wytyczne gdzie należy zamontować kraty (mocowanie na ścianie czy w szpalecie). Czy mają się otwierać.

Jeżeli kraty miałyby być otwierane to należałoby je zrobić na nowo.

Odpowiedź:

Wszystkie kraty należy zdemontować. Ponowny montaż obejmuje tylko pomieszczenia sekretariatu. Zamontowane kraty winny spełniać wymagania obowiązujących przepisów jak np. awaryjna możliwość otwarcia kwarty od wewnątrz. Szczegółowe rozwiązanie należy przedstawić na etapie realizacji dokumentacji projektowej.

Zapytanie 5:

Czy na ścianach podpiwniczenia są ścianki dociskowe z cegły?

Odpowiedź:

Wykonawca powinien uwzględnić ewentualną możliwość występowania ścianek dociskowych.

Zapytanie 6:

Czy wysokość antygraffiti wystarczy 3,0 m na całości obiektu czy ma być inne w każdym z budynków.

Odpowiedź:

Należy przewidzieć wykonanie warstwy antygraffiti zgodnie z PFU.

Zapytanie 7:

Prosimy o sprecyzowanie miejsc lub podanie szacunkowego metrażu docieplenia z wełny mineralnej na elewacji?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga zastosowania wełny mineralnej z zachowaniem zapisów w PFU Rozdz. 7. Rozwiązania techniczne, przewidywany zakres opracowania.

Zapytanie 8:

Czy w miejscach zdemontowanego asfaltu można wylać beton.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza odtworzenie części zdemontowanego asfaltu oraz nawierzchni betonowych analogicznie jak dla opasek, tj. z kostki brukowej/płyt chodnikowych na podbudowie. Krawężnik oddzielający pozostałą część asfaltu/betonu należy wykonać na wysokości nawierzchni.


Zapytanie 9:

Czy blaszak i zadaszenie na pojemniki na śmieci przy szczycie budynku głównego trzeba po dociepleniu złożyć.

Odpowiedź:

W zakresie zamówienia jest tylko demontaż przedmiotowego blaszaka i zadaszenia. Zdemontowane konstrukcje należy złożyć w miejscu wskazanym przez Użytkownika.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ i jako takie winno zostać uwzględnione przez Wykonawców przy sporządzaniu oferty na przedmiotowe zadanie.

DYREKTOR
Miejskiego Centrum Obsługi
Oświaty w Krakowie

Beata Tracka-Samborska


Samodzielny Referent
Dorota Sulorz

Kierownik

Aleksandra Kostrzewa

