

Kraków, dnia 14.03.2022 r.

Modyfikacja SWZ (1)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

**Modernizacja elewacji i kanalizacji zewnętrznej
w Samorządowym Przedszkolu nr 92 w Krakowie przy ul. Parkowej 14**

numer postępowania: **MCOO/ZP/R/5/22**

Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie /Zamawiający/ modyfikuje treść SWZ jak poniżej:


Po rozdz. III.2 SWZ wprowadza się rozdz. III.2a SWZ o treści jak poniżej:

„2a. W ramach robót sanitarnych Wykonawca winien uwzględnić:

- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych;
- Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7-cm na podsypce piaskowej, płyty do ponownego montażu;
- Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego ręcznie, grubość podbudowy 25-cm;
- Mechaniczne odspojenie skał w wykopach;
- Wykonywanie wykopów mechanicznie i ręcznie;
- Wykonanie umocnienia wykopów wraz z rozbiórką;
- Dostawę gruntu do obsypki;
- Wykonanie podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10-cm – podsypka;
- Wykonanie podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 30 cm – obsypka;
- Zasypywanie wykopów, zagęszczanie, wywóz nadmiaru ziemi;
- Wykonanie podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15-cm;
- Wykonanie podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10-cm;
- Wykonanie chodników z płyt betonowych, 50x50x7-cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem, płyty z demontażu, 20% do uzupełnienia;
- Wykonanie kanałów z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi-160-mm, rury lite;
- Montaż kształtek przejściowych PVC kanalizacji zewnętrznej łączonych na wcisk, Fi-160-mm;
- Montaż czyszczaków PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowych łączonych na wcisk, Fi-160-mm;
- Wykonanie studni rewizyjnej z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi-1000-mm, głębokość 3-m, z prefabrykowanych elementów;
- Połączenie studni S2 z istniejącą zewnętrzną instalacją kanalizacyjną;

- Wykonanie systemowego przejścia szczelnego przez budynek wraz z połączeniem z istniejącą instalacją kanalizacyjną w budynku;
- Wykonanie płukania zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej;
- Wykonanie próby szczelności kanałów rurowych;
- Demontaż czyszczaków PVC, do Fi-160-mm;
- Likwidacja i uporządkowanie istniejącej zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej;
- Usunięcie kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu."

Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ i jako takie winno zostać uwzględnione przez Wykonawców przy sporządzaniu oferty na przedmiotowe zadanie.

DYREKTOR
Miejskiego Centrum Obsługi
Oświaty w Krakowie

Beata Tracka-Samborska

Kierownik

Aleksandra Kostrzewa

Specjalista

Elżbieta Kloch