

Kraków, dnia ~~04~~ 06.2022r.

Wyjaśnienia do SWZ (2)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn:

Budowa budynku Szkoły

w ramach zadania:

**Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15 w Krakowie przy ul. Grochowej 23
w systemie „zaprojektuj i wybuduj”**

numer postępowania: **MCOO/ZP/R/12/22**

W związku z wpłynięciem do Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie /Zamawiającego/ zapytania od Wykonawcy, Zamawiający wyjaśnia jak poniżej:

Zapytanie 1:

Czy z uwagi na przypadający w terminie złożenia ofert okres urlopowy, możemy prosić o przesunięcie terminu złożenia ofert do dnia 30.06.2022r?

Odpowiedź:

Termin składania ofert uległ przesunięciu z dnia 20.06.2022r, godz. 9:00 na dzień 27.06.2022r. godz. 12.00 (- Patrz modyfikacja SWZ (2)).

Zapytanie 2:

Czy możemy otrzymać część rysunkową PFU w formie edytowalnej (dwg)?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie posiada części rysunkowej koncepcji w formacie edytowalnym .dwg. tworzonym przez program m.in. AutoCAD.

Zapytanie 3:

W zakresie drzwi technicznych do kuchni z blachą nie uzyskamy parametru akustycznego Rw 42 dB. Prosimy o informację czy można w tej strefie pominąć parametr i czy dotyczy on sal lekcyjnych?

Odpowiedź:

Wymagania dotyczące drzwi wewnętrznych w zakresie wymaganej izolacyjności akustycznej zostały określone w PFU w pkt. 4.18.6. - drzwi wewnętrzne. W stosunku do drzwi w strefie kuchni przewiduje się zgodnie z zapisami w PFU dodatkowe zabezpieczenie w postaci paneli z blachy nierdzewnej, w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem poprzez uderzenie wózkami kelnerskimi lub wózkami/platformą transportową.

Zgodnie z zapisami SWZ (rozdz. 3.2.1a)SWZ) obowiązkiem Wykonawcy jest przedłożenie do akceptacji Zamawiającemu dokumentacji technicznej, zawierającej także niezbędne do prawidłowej realizacji opracowania akustyczne.

h

Przypomina się że obowiązkiem Wykonawcy jest zaprojektowanie i wykonanie przegród i elementów budowlanych zgodnie z wskazaniami m.in.: normy PN-B-02151-3:2015-10 „Akustyka Budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 3: Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych”, gdzie określono m.in. stopień ochrony pomieszczeń przed hałasem zewnętrznym i wewnętrznym.

Zapytanie 4:

Z uwagi na wysoki poziom wody gruntowej występujący do 1,50m powyżej poziomu posadowienia, istnieje konieczność lokalnego obniżenia zwierciadła wody gruntowej.

Czy Inwestor posiada uzgodnione pozwolenie wodno- prawne na odpompowanie wody?

Odpowiedź:

Informacja na temat wpływ inwestycji na ochronę wód i gospodarkę wodną została podana w pkt. 1.12 oraz pkt. 4.4 PFU.

Zgodnie z zapisami SWZ (rozdz. 3.2.1)a)SWZ) obowiązkiem Wykonawcy jest przedłożenie do akceptacji Zamawiającemu dokumentacji technicznej, i innych opracowań oraz uzgodnień niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę dla budowy budynku szkoły podstawowej wraz zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną na budowę Szkoły Podstawowej przy ul. Grochowej 23. Obowiązkiem Wykonawcy jest również opracowanie niezbędnych do prawidłowej realizacji opracowań z zakresu gospodarki wodą.

Zapytanie 5:

Czy Inwestor uzgodnił warunki techniczne zrzutu wody do sieci MPWiK oraz czy znane są koszty? Odpowiedź na powyższe pytanie jest bardzo istotne celem oszacowania kosztów związanych z robotami ziemnymi. Na opisywanym terenie brak stwierdzonej warstwy gruntów nieprzepuszczalnych a w związku z tym w przypadku braku zgody na obniżenie zwierciadła wód gruntowych, niezbędne będzie wykonanie szczelnego korka poniżej dna wykopu, który to technologicznie znacząco zwiększy koszty robót ziemnych.

Odpowiedź:

Patrz – odpowiedź na zapytanie 4.

Zapytanie 6:

Prosimy o wskazanie jaka ma być grubość izolacji termicznej (wełny powlekanej z welonem szklanym) w ścianie z cegły klinkierowej?

Odpowiedź:

Dokładna grubość izolacji termicznej zostanie określona w dokumentacji technicznej w oparciu o obowiązujące przepisy, w tym Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w szczególności załącznik nr 2 – wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii, a także warunków wynikających z projektowanej charakterystyki energetycznej budynku, stanowiącej składową dokumentacji technicznej.

Zapytanie 7:

Czy dostawa i montaż:

- dźwigu osobowo-towarowego – 1000kg
- podnośnika pionowego – 400kg
- dźwigu towarowy „mały” – 300kg
- dźwigu towarowy – 1000kg

Jest w zakresie podstawowym czy opcjonalnym?

Odpowiedź:

Informacje o parametrach dźwigów i podnośników zawarte zostały w PFU w pkt. 4.19 - dźwigi i podnośniki (osobowe, towarowe). Dostawa i montaż przedmiotowych urządzeń jest w zakresie zamówienia podstawowego.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ i jako takie winno zostać uwzględnione przez Wykonawców przy sporządzaniu oferty na przedmiotowe zadanie.

DYREKTOR

Beata Tracka-Samborska

Kierownik

Aleksandra Kostrzewa

