

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	KOMUNIKACJA				B.2.0.01
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 0 [m]	IL. OSÓB / POBYT
75,80	3,15	238,77	213,95	+ / - 0,00	120 / -
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	TAK, akustyczny		NIE		TAK
UWAGI	H=3,00m		zewn. Aluminiowe przeszklone, wewn. Aluminiowe przeszklone do szatni i Sali B.2.0.08, pozostałe aluminiowe pełne, wszystkie drzwi wewnętrzne w tym do klatki schodowej w klasie co najmniej EI30s		
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,5	NIE		TAK	4	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
200	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
NIE	Tak – siłowniki na drzwi zewnętrzne oraz drzwi do klatki schodowej przewidziane do napowietrzania	TAK	NIE	NIE	NIE
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
NIE	NIE	TAK, hydrant 25 mm 30mb w szafce z miejscem na gaśnicę	NIE	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
TAK (do nagrzewnicy powietrza kurtyny powietrznej nad wejściem)	TAK	NIE	Tak napowietrzanie klatki schodowej poprzez drzwi zewnętrzne komunikacji	NIE	
UWAGI:					
Drzwi przystankowe do windy w klasie co najmniej EI 60					
WYPOSAŻENIE INNE:					
1	Wycieraczka wewnętrzna				
2	Kurtyny powietrzne - 2 szt.				
3	Winda – zgodnie z opisem PFU				

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE				B.2.0.02a
POW. [m²]	WYS. [m]	KUBATURA [m³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 0 [m]	IL. OSÓB / POBYT
9,80	2,65	25,97	213,95	+ / - 0,00	1/ -
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI	Flizy do h=2,50				
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	nie		-		Tak aluminiowe pełne
UWAGI					
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,1	nie		tak	2	nie
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
100	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
nie	nie	nie	nie	nie	nie
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
tak	tak	nie	tak	nie	nie
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
nie	tak	nie	nie	nie	
UWAGI:					
WYPOSAŻENIE INNE:					ILOŚĆ SZT.
1	Zlew gospodarczy ze stali nierdzewnej z baterią – wg zestawienia S1				1
2	Szafa do zabudowy porządkowa- wg. zestawienia A1				1
3	Kratka ściekowa				1
4	Złączka do węża				1

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	SZATNIA PRZEDSZKOLNA				B.2.0.03
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 0 [m]	IL. OSÓB / POBYT
78,80	3,15	248,22	213,95	+ / - 0,00	150 / -
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	TAK, akustyczny		NIE		TAK
UWAGI	H=3,00m				wewn. Aluminiowe przeszkłone w klasie co najmniej EI30s do pom. B2.0.01, i co najmniej EI60s do pom. B1.0.03
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,1	nie		tak	5	nie
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
200	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	
UWAGI:					
WYPOSAŻENIE INNE:					
1	Szafa ubraniowa - wg. zestawienia – A1				
2	Ławeczka pod szafkę - wg. zestawienia – A1				

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	PORTIERNIA				B.2.0.04
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 0 [m]	IL. OSÓB / POBYT
5,50	3,15	17,32	213,95	+ / - 0,00	1 / czasowy
MATERIAŁY WYKONCZENIOWE:					
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	TAK		TAK		TAK
UWAGI	H=2,5 m / 3,00m		wewnętrzne pożarowe do komunikacji w klasie co najmniej EI60		wewn. Aluminiowe przeszklone w klasie co najmniej Ei30s
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,1	NIE	1,0	TAK	4	NIE
			gniazda	dzwonkowa	videodomofon
			0	NIE	tak
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
200	led		1	led	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
nie	NIE	TAK	TAK	NIE	NIE
			kontr.dost.	monitoring	telefon
			TAK	NIE	TAK
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	
UWAGI:					
WYPOSAŻENIE INNE:					
1	Monitory od systemu monitoringu - wg zestawienia E1 – 1 kpl				
2	Szafa do zabudowy z rejestratorem - wg zestawienia E1 – 1 kpl				
3	Okno/drzwi na hol powinny posiadać funkcję okna podawczego				
4	Pozostałe wyposażenie meblowe- wg zestawienia A1– 1 kpl				

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	SEKRETARIAT				B.2.0.05
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 0 [m]	IL. OSÓB / POBYT
16,00	3,15	50,40	213,95	+ / - 0,00	1 / stały
MATERIAŁY WYKONCZENIOWE:					
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	TAK, akustyczny		TAK		TAK
UWAGI	H=3,00		rozwierano-uchylne		wewn. Aluminiowe pełne, do gabinetów płytowe pełne
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,5	TAK	1,0	TAK	6	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE		OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI	
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
500	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
NIE	NIE	TAK	TAK	NIE	NIE
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
NIE	TAK	TAK	NIE	NIE	
UWAGI:					
WYPOSAŻENIE INNE:					
1	Wyposażenie meblowe- wg zestawienia A1,1 kpl.				
2	Lada recepcyjna, 1 szt.				

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW							
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE							
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	GABINET VICEDYREKTORA				B.2.0.06			
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 0 [m]	IL. OSÓB / POBYT			
18,30	3,15	57,64	213,95	+ / - 0,00	1/ stały			
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:								
TYP PRZEGRODY	ŚCIANA		PODŁOGA		STROP			
OZNACZENIE	Sz-1, Sw-1, Sd-1		P2 P2 – wykładzina dywanowa obiektowa klasa co najmniej Cfl-s1		S2			
UWAGI								
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI			
OZNACZENIE	TAK, akustyczny		TAK		TAK			
UWAGI	H=3,00m		rozwierano-uchylne		wewn. płytowe pełne			
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:								
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA					
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz	gniazda	dzwonkowa	INNE
0,5	TAK	1,0	TAK	6	NIE	0	NIE	
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE			UWAGI		
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE			
500	LED		1	LED				
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:								
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.	kontr.dost.	monitoring	telefon
NIE	NIE	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	NIE	TAK
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:								
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.			
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK			
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne			
NIE	TAK	TAK	NIE	NIE				
UWAGI:								
WYPOSAŻENIE INNE:								
1	Wyposażenie meblowe- wg zestawienia A1 ,1 kpl.							

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	SALA DO ZAJĘĆ RUCHOWYCH				B.2.0.07
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 0 [m]	IL. OSÓB / POBYT
115,50	3,15	363,82	213,95	+ / - 0,00	26 / czasowy
MATERIAŁY WYKONCZENIOWE:					
UWAGI	Przynajmniej jedna ze ścian z wykończeniem z wykładziny akustycznej,				
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	TAK, akustyczny		TAK		TAK
UWAGI	H=3,00m		rozwierano uchylne, klamki wyposażone w zamek z kluczem		zewn. Aluminiowe przeszklone, w klasie co najmniej EI30s, wewn. płytowe, pełne
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
1,0	TAK	2,0	TAK	9	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
500	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
NIE	NIE	TAK	Tak	TAK	Tak
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAKN
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
NIE	TAK	TAK	NIE	NIE	
UWAGI:					
WYPOSAŻENIE INNE:					
1	Nagłośnienie - 6 głośników ściennych o mocy po 30W zasilanych ze wzmacniacza. Do wzmacniacza podpięty odtwarzacz CD i baza mikrofonowa TXS, z zasilaniem bezprzewodowych mikrofonów min. 2 szt. Głośniki HiFi i PA, 2-drożna konstrukcja, 100V lub 8Ω, z kopułką wysokotonową				
2	Rzutnik – zgodnie z zestawieniem E1				
3	Ekran opuszczany elektrycznie – zgodnie z zestawieniem E1				
4	Rolety okienne elektryczne – zgodnie z zestawieniem E1				

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	WC SALI DO ZAJĘĆ RUCHOWYCH				B.2.0.08
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 0 [m]	IL. OSÓB / POBYT
7,80	3,15	24,57	213,95	+ / - 0,00	2 / -
MATERIAŁY WYKONCZENIOWE:					
UWAGI	Flizy do wys. sufitu podwieszonego				
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	TAK		NIE		TAK
UWAGI	H=2,50				wewn. płytowe pełne z bulajem, do kabin HPL
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,1	NIE		TAK	4	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
200	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
TAK	TAK	NIE	TAK	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	
UWAGI:					
WYPOSAŻENIE INNE:					ILOŚĆ SZT.
1	Ścianka systemowa HPL z drzwiami i jedną ścianką poprzeczną – dostosowane wysokością do dzieci w wieku przedszkolnym				1 KPL
2	Umywalka ceramiczna z baterią umywalkową -zgodnie z zestawieniem S1				2
3	Zestaw składający się ze stelaża, muszli klozetowej wiszącej i deski sedesowej – dostosowany wysokością do dzieci w wieku przedszkolnym				2
4	Lustro klejone do ściany dłg. ok. 200. Szkło bezpieczne – zgodnie z zestawieniem S1				1
5	Dozownik mydła montaż naścienny – zgodnie z zestawieniem S1				2
6	Pojemnik na ręczniki papierowe -montaż naścienny – zgodnie z zestawieniem S1				1
7	Uchwyt na papier toaletowy z klapką montaż naścienny – zgodnie z zestawieniem S1				2
8	Kratka ściekowa				1
9	Złączka do węża zamykana drzwiczkami z kluczem				1

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	MAGAZYNEK SPRZĘTU SPORTOWEGO				B.2.0.09
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 0 [m]	IL. OSÓB / POBYT
5,20	3,15	16,38	213,95	+ / - 0,00	1 / -
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	TAK		NIE		TAK
UWAGI	H=2,50				wewn. płytowe pełne z bulajem.
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,1	NIE		TAK	4	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
100	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	
UWAGI:					
WYPOSAŻENIE INNE:					
1	Wyposażenie meblowe - wg zestawienia SG-1				

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	WC OSOBA NIEPEŁNOSPRAWNA				B.2.0.10
POW. [m²]	WYS. [m]	KUBATURA [m³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 0 [m]	IL. OSÓB / POBYT
6,20	3,15	19,53	213,95	+ / - 0,00	1 / -
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI	Flizy do wys. sufitu podwieszonego				
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	TAK		NIE		TAK
UWAGI	H=2,50				wewn. aluminiowe pełne z bulajem,
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,1	NIE		TAK	2	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
200	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
TAK	TAK	NIE	TAK	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	
UWAGI:					
Instalacja przyzywowa (przywoławcza) dla osób niepełnosprawnych.					
WYPOSAŻENIE INNE:					ILOŚĆ SZT.
1	Miska ustępowa lejowa dla osób niepełnosprawnych - wg. zestawienia S1				1
2	Deska sedesowa z tworzywa Duroplast, specjalnie wzmocnione zawiasy metalowe.				1
3	Umywalka dla osób niepełnosprawnych. Rozmiar 55x55 cm z baterią dla osób niepełnosprawnych - wg. zestawienia S1				1
4	Poręcz WC ścienna łukowa uchylna, dł. 85 cm - wg. zestawienia S1				2
5	Poręcz ścienna łukowa uchylna, dł. 60 cm - wg. zestawienia S1				2
6	Lustro uchylne dla osoby niepełnosprawnej - wg. zestawienia S1				1
7	Dozownik mydła - wg. zestawienia S1				1
8	Pojemnik na ręczniki papierowe - wg. zestawienia S1				1
9	Kratka ściekowa				1
10	Złączka do węża zamykana drzwiczkami z kluczem				1
11	Szczotka do WC (montaż naścienny) - wg. zestawienia S1				1
12	Suszarka do rąk w obudowie (montaż naścienny) - wg. zestawienia S1				1

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	WC				B.2.0.11
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 0 [m]	IL. OSÓB / POBYT
11,10	3,15	34,96	213,95	+ / - 0,00	2 / -
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI	Flizy do wys. sufitu podwieszonego				
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	TAK		NIE		TAK
UWAGI	H=2,50				wewn. aluminiowe pełne z bulajem, do kabin dwuskrzydłoweHPL
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,1	NIE		TAK	4	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
200	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
TAK	TAK	NIE	TAK	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	
UWAGI:					
WYPOSAŻENIE INNE:					ILOŚĆ SZT.
1	Umywalka nablutowa na blacie granitowym z baterią umywalkową - wg. zestawienia S1				2
2	Błat umywalkowy				1
3	Zestaw składający się ze stelaża, muszli klozetowej wiszącej i deski sedesowej- wg. zestawienia S1				2
4	Pisuar - wg. zestawienia S1				2
5	Lustro klejone do ściany dłg. Ok. 240, h= 120 cm. Szkło bezpieczne- wg. zestawienia S1				1
6	Dozownik mydła montaż naścienny- wg. zestawienia S1				2
7	Pojemnik na ręczniki papierowe, montaż naścienny- wg. zestawienia S1				1
8	Uchwyt na papier toaletowy z kłapką montaż naścienny - wg. zestawienia S1				3
9	Przegroda między pisuarowa HPL montaż naścienny - wg. zestawienia S1				2
10	Kratka ściekowa				1
11	Złączka do węża zamykana drzwiczkami z kluczem				1
12	Szczotka do WC (montaż naścienny) - wg. zestawienia S1				3
13	Suszarka do rąk w obudowie (montaż naścienny) - wg. zestawienia S1				1

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	WÓZKOWNIA / POMIESZCZENIE NA SPRZĘT ZEWNĘTRZNY				B.2.0.12
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 0 [m]	IL. OSÓB / POBYT
29,10	3,15	91,66	213,95	+ / - 0,00	1 / -
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	NIE		TAK		TAK
UWAGI			rozwierano-uchylne		aluminiowe zewn. Pełne z naświetlem
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,2	NIE		TAK	2	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
100	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
TAK	NIE	NIE	TAK	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	
UWAGI:					
WYPOSAŻENIE INNE:					
1	Kratka ściekowa				
2	Złączka do węża zamykana drzwiczkami z kluczem				

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	KOMUNIKACJA				B.2.1.01
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 1 [m]	IL. OSÓB / POBYT
102,80	4,16	427,64	217,40	+ 3,45	80 / -
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	TAK, akustyczny		TAK		TAK
UWAGI	H=4,00		stałe		zewn. i wewn. Aluminiowe przeszklone, do B.1.2.14 aluminiowe pełne, do klatki schodowej w klasie co najmniej EI30s
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,5	NIE		TAK	4	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
200	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
NIE	NIE	TAK, hydrant 25 mm 30mb w szafce z miejscem na gaśnicę	NIE	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
TAK (do nagrzewnicy powietrza kurtyny powietrznej nad wejściem)	TAK	NIE	NIE	NIE	
UWAGI:					
WYPOSAŻENIE INNE:					
1	Winda				
2	Kurtyna powietrzna				
3	Wycieraczka wewnętrzna				

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	KLATKA SCHODOWA 4				B.2.1.02
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 1 [m]	IL. OSÓB / POBYT
25,40	4,16	105,66	217,40	+ 3,45	160 / -
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	NIE		TAK		TAK
UWAGI			rozwierano-uchylne i stałe		Wewn aluminiowe w klasie co najmniej EI30s. i zewn. Aluminiowe przeszklone
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,1	NIE		TAK	2	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
200	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
NIE	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
TAK (do nagrzewnicy powietrza kurtyny powietrznej nad wejściem)	TAK	NIE	TAK	NIE	
UWAGI:					
WYPOSAŻENIE INNE:					
1	Kurtyna powietrzna				
2	Wycieraczka wewnętrzna				

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	SALA PRZEDSZKOLNA 1				B.2.1.03
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOMA 1 [m]	IL. OSÓB / POBYT
63,20	4,16	262,91	217,40	+ 3,45	27 / stały
MATERIAŁY WYKONCZENIOWE:					
UWAGI	Przynajmniej jedna ze ścian z wykończeniem z wykładziny akustycznej,				
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	TAK, akustyczny		TAK		TAK
UWAGI	H=4,00		rozwierano-uchylne, klamka z zamkiem na klucz		wewn. Aluminiowe przeszkłone do komunikacji, wewn. płytowe pełne z bulajem do magazynku i WC, drzwi balkonowe przesuwne przeszkłone z zamkiem na klucz
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,70	NIE		TAK	6	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
500	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	TAK
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
NIE	TAK	TAK	NIE	NIE	
UWAGI:					
WYPOSAŻENIE INNE:					
1	Wyposażenie meblowe – wg zestawienia A1				

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	ŁAZIENKA SALI PRZEDSZKOLNEJ 1				B.2.1.04
POW. [m²]	WYS. [m]	KUBATURA [m³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 1 [m]	IL. OSÓB / POBYT
15,90	4,16	66,14	217,40	+ 3,45	3 / -
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	TAK		NIE		TAK
UWAGI	H=2,50 m				wewn. płytowe pełne z bulajem, do kabin dwuskrzydłowe HPL
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,1	NIE		TAK	4	NIE
OŚWIETLЕНИЕ PODSTAWOWE		OŚWIETLЕНИЕ AWARYJNE		UWAGI	
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
200	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
TAK	TAK	NIE	TAK	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	
UWAGI:					
WYPOSAŻENIE INNE:					ILOŚĆ SZT.
1	Umywalka nablatowa na blacie granitowym z baterią umywalkową - wg. zestawienia S1				3
2	Błat umywalkowy				1
3	Zestaw składający się ze stelaża, muszli klozetowej wiszącej dla dzieci i deski sedesowej				2
4	Wieszak 4 hakowy, materiał chrom- satyna				7
5	Odwodnienie liniowe				1
6	Bateria prysznicowa				1
7	Złączka do węża w zamykanej szafce				1
8	Ścianka systemowa HPL z drzwiami i jedną ścianką poprzeczną – dostosowane wysokością do dzieci w wieku przedszkolnym				1 KPL
9	Zestaw składający się ze stelaża, muszli klozetowej wiszącej i deski sedesowej – dostosowany wysokością do dzieci w wieku przedszkolnym				2
10	Lustro klejone do ściany dłg. ok. 200. Szkło bezpieczne – zgodnie z zestawieniem S1				1
11	Dozownik mydła montaż naścienny – zgodnie z zestawieniem S1				2
12	Pojemnik na ręczniki papierowe -montaż naścienny – zgodnie z zestawieniem S1				1
13	Uchwyt na papier toaletowy z klapką montaż naścienny – zgodnie z zestawieniem S1				2
14	Kratka ściekowa				1
15	Ścianka systemowa HPL z drzwiami – dostosowane wysokością do dzieci w wieku przedszkolnym (obudowa prysznic) i półką z wieszakiem				1 KPL

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	ZAPLECZE SALI PRZEDSZKOLNEJ 1				B.2.1.05
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 1 [m]	IL. OSÓB / POBYT
15,50	4,16	64,48	217,40	+ 3,45	1 / -
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	TAK		TAK		TAK
UWAGI	H=2,50 m				wewn. płytowe pełne z bulajem,
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,1	NIE		TAK	2	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
100	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	
UWAGI:					
WYPOSAŻENIE INNE:					
1	Wyposażenie meblowe – wg zestawienia A1				

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	SALA PRZEDSZKOLNA 2				B.2.1.06
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 1 [m]	IL. OSÓB / POBYT
63,20	4,16	262,91	217,40	+ 3,45	27 / stały
MATERIAŁY WYKONCZENIOWE:					
UWAGI	Przynajmniej jedna ze ścian z wykończeniem z wykładziny akustycznej,				
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	TAK,akustyczny		TAK,		TAK
UWAGI	H=4,00		rozwierano-uchylne, klamka z zamkiem na klucz		wewn. Aluminiowe przeszklone do komunikacji, wewn. płytowe pełne z bulajem do magazynku i WC, drzwi balkonowe przesuwne przeszklone, klamka z zamkiem na klucz
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,70	NIE		TAK	6	NIE
			gniazda	dzwonkowa	videodomofon
			0	NIE	TAK
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
500	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	TAK
			kontr.dost.	monitoring	telefon
			NIE	NIE	TAK
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
NIE	TAK	TAK	NIE	NIE	
UWAGI:					
WYPOSAŻENIE INNE:					
1	Wyposażenie meblowe – wg zestawienia A1				
2					
3					

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	ŁAZIENKA SALI PRZEDSZKOLNEJ 2				B.2.1.07
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 1 [m]	IL. OSÓB / POBYT
15,90	4,16	66,14	217,40	+ 3,45	3 / -
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	TAK		NIE		TAK
UWAGI	H=2,50				wewn. płytowe pełne z bulajem, do kabin dwuskrzydłowe HPL
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,1	NIE		TAK	4	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
200	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
TAK	TAK	NIE	TAK	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	
UWAGI:					
WYPOSAŻENIE INNE:					ILOŚĆ SZT.
1	Umywalka nablutowa na blacie granitowym z baterią umywalkową - wg. zestawienia S1				3
2	Blat umywalkowy				1
3	Zestaw składający się ze stelaża, muszli klozetowej wiszącej dla dzieci i deski sedesowej				2
4	Wieszak 4 hakowy, materiał chrom- satyna				7
5	Odwodnienie liniowe				1
6	Bateria prysznicowa				1
7	Złączka do węża w zamykanej szafce				1
8	Ścianka systemowa HPL z drzwiami i jedną ścianką poprzeczną – dostosowane wysokością do dzieci w wieku przedszkolnym				1 KPL
9	Zestaw składający się ze stelaża, muszli klozetowej wiszącej i deski sedesowej – dostosowany wysokością do dzieci w wieku przedszkolnym				2
10	Lustro klejone do ściany dłg. ok. 200. Szkło bezpieczne – zgodnie z zestawieniem S1				1
11	Dozownik mydła montaż naścienny – zgodnie z zestawieniem S1				2
12	Pojemnik na ręczniki papierowe -montaż naścienny – zgodnie z zestawieniem S1				1
13	Uchwyt na papier toaletowy z klapką montaż naścienny – zgodnie z zestawieniem S1				2
14	Kratka ściekowa				1
15	Ścianka systemowa HPL z drzwiami – dostosowane wysokością do dzieci w wieku przedszkolnym (obudowa prysznicowa) i półką z wieszakiem				1 KPL

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	ZAPLECZE SALI PRZEDSZKOLNEJ 2				B.2.1.08
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 1 [m]	IL. OSÓB / POBYT
15,50	4,16	64,48	217,40	+ 3,45	1 / -
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	TAK		TAK		TAK
UWAGI	H=2,50 m				wewn. płytowe pełne z bulajem,
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,1	NIE		TAK	4	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
100	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	
UWAGI:					
WYPOSAŻENIE INNE:					
1	Wyposażenie meblowe – wg zestawienia A1				
2					
3					

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	SALA PRZEDSZKOLNA 3				B.2.1.09
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 1 [m]	IL. OSÓB / POBYT
66,00	4,16	274,56	217,40	+ 3,45	27 /stały
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI	Przynajmniej jedna ze ścian z wykończeniem z wykładziny akustycznej,				
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	TAK, akustyczny		TAK		TAK
UWAGI	H=4,00 m		rozwierano-uchylne, klamka z zamkiem na klucz		wewn. Aluminiowe przeszkłone do komunikacji, wewn. płytowe pełne z bulajem do magazynku i WC
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,70	NIE		TAK	6	NIE
			gniazda	dzwinkowa	videodomofon
			0	NIE	TAK
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
500	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	TAK
			kontr.dost.	monitoring	telefon
			NIE	NIE	TAK
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
NIE	TAK	TAK	NIE	NIE	
UWAGI:					
WYPOSAŻENIE INNE:					
1	Wyposażenie meblowe – wg zestawienia A1				

NAZWA ZADANIA		PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA		DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA		ŁAZIENKA SALI PRZEDSZKOLNEJ 3				B.2.1.10
POW. [m²]	WYS. [m]	KUBATURA [m³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 1 [m]	IL. OSÓB / POBYT	
11,60	4,16	48,26	217,40	+ 3,45	3 / -	
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:						
UWAGI						
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI	
OZNACZENIE	TAK		NIE		TAK	
UWAGI	H=2,50				wewn. płytowe pełne z bulajem, do kabin HPL	
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:						
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA			
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz	
0,1	NIE		TAK	4	NIE	
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE		OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI		
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE	
200	LED		1	LED		
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:						
SSP	oddymiania	SWiN	LAN	audio	A-V/ telew.	
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:						
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.	
TAK	TAK	NIE	TAK	NIE	TAK	
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne	
NIE	TAK	NIE	NIE	NIE		
UWAGI:						
WYPOSAŻENIE INNE:					ILOŚĆ SZT.	
1	Umywalka nablutowa na blacie granitowym z baterią umywalkową - wg. zestawienia S1				3	
2	Błat umywalkowy				1	
3	Zestaw składający się ze stelaża, muszli klozetowej wiszącej dla dzieci i deski sedesowej				2	
4	Wieszak 4 hakowy, materiał chrom- satyna				7	
5	Odwodnienie liniowe				1	
6	Bateria prysznicowa				1	
7	Złączka do węża w zamykanej szafce				1	
8	Ścianka systemowa HPL z drzwiami i jedną ścianką poprzeczną – dostosowane wysokością do dzieci w wieku przedszkolnym				1 KPL	
9	Zestaw składający się ze stelaża, muszli klozetowej wiszącej i deski sedesowej – dostosowany wysokością do dzieci w wieku przedszkolnym				2	
10	Lustro klejone do ściany dłg. ok. 200. Szkło bezpieczne – zgodnie z zestawieniem S1				1	
11	Dozownik mydła montaż naścienny – zgodnie z zestawieniem S1				2	
12	Pojemnik na ręczniki papierowe -montaż naścienny – zgodnie z zestawieniem S1				1	
13	Uchwyt na papier toaletowy z klapką montaż naścienny – zgodnie z zestawieniem S1				2	
14	Kratka ściekowa				1	
15	Ścianka systemowa HPL z drzwiami – dostosowane wysokością do dzieci w wieku przedszkolnym (obudowa prysznicza) i półka z wieszakiem				1 KPL	

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	ZAPLECZE SALI PRZEDSZKOLNEJ 3				B.2.1.11
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 1 [m]	IL. OSÓB / POBYT
4,90	4,16	20,38	217,40	+ 3,45	1 / -
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	TAK		NIE		TAK
UWAGI	H=2,50				wewn. płytowe pełne z bulajem,
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,1	NIE		TAK	4	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE		OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI	
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
100	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	
UWAGI:					
WYPOSAŻENIE INNE:					
1	Wyposażenie meblowe – wg zestawienia A1				

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	WC OSOBA NIEPEŁNOSPRAWNA				B.2.1.12
POW. [m²]	WYS. [m]	KUBATURA [m³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 0 [m]	IL. OSÓB / POBYT
4,80	4,16	19,97	217,40	+ 3,45	1 / -
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI	Flizy do wys. sufitu podwieszonego				
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	TAK		NIE		TAK
UWAGI	H=2,50				wewn. aluminiowe pełne z bulajem,
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,1	NIE		TAK	2	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
200	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
TAK	TAK	NIE	TAK	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	
UWAGI:					
Instalacja przyzywowa (przywoławcza) dla osób niepełnosprawnych.					
WYPOSAŻENIE INNE:					ILOŚĆ SZT.
1	Miska ustępowa lejowa dla osób niepełnosprawnych - wg. zestawienia S1				1
2	Deska sedesowa z tworzywa Duroplast, specjalnie wzmocnione zawiasy metalowe.				1
3	Umywalka dla osób niepełnosprawnych. Rozmiar 55x55 cm z baterią dla osób niepełnosprawnych - wg. zestawienia S1				1
4	Poręcz WC ścienna łukowa uchylna, dł. 85 cm - wg. zestawienia S1				2
5	Poręcz ścienna łukowa uchylna, dł. 60 cm - wg. zestawienia S1				2
6	Lustro uchylne dla osoby niepełnosprawnej - wg. zestawienia S1				1
7	Dozownik mydła - wg. zestawienia S1				1
8	Pojemnik na ręczniki papierowe - wg. zestawienia S1				1
9	Kratka ściekowa				1
10	Złączka do węża zamykana drzwiczkami z kluczem				1
11	Szczotka do WC (montaż naścienny) - wg. zestawienia S1				1
12	Suszarka do rąk w obudowie (montaż naścienny) - wg. zestawienia S1				1

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	KOMUNIKACJA				B.2.2.01
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 2 [m]	IL. OSÓB / POBYT
102,80	3,15	323,82	221,90	+ 7,95	80 / -
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	TAK, akustyczny		TAK		TAK
UWAGI	H=3,00 m		rozwierano-uchylne		wewn. Aluminiowe przeszklone do B.2.3.12, aluminiowe pełne, do klatki schodowej aluminiowe w klasie co najmniej EI30s
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,25	NIE		TAK	4	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
200	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
NIE	NIE	TAK, hydrant 25 mm 30mb w szafce z miejscem na gaśnicę	NIE	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	
UWAGI:					
WYPOSAŻENIE INNE:					
1	Winda				

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	KLATKA SCHODOWA 4				B.2.2.02
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 2 [m]	IL. OSÓB / POBYT
25,40	3,15 5,55	110,49	221,90	+ 7,95	80 / -
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	NIE		TAK		TAK
UWAGI			rozwierano-uchylne, stałe		wewn. aluminiowe przeszklone, w klasie co najmniej EI30s
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,1	NIE		TAK	2	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
200	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
NIE	TAK	NIE	TAK – dachowa kłapa oddymiająca	NIE	
UWAGI:					
WYPOSAŻENIE INNE:					
1	Kłapa oddymiająca				
2	Balustrada zabezpieczająca (na spoczniku piętrowym) na całą wysokość pomieszczenia				

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	SALA PRZEDSZKOLNA 4				B.2.2.03
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 2 [m]	IL. OSÓB / POBYT
63,20	3,15	199,08	221,90	+ 7,95	27 / stały
MATERIAŁY WYKONCZENIOWE:					
UWAGI	Przynajmniej jedna ze ścian z wykończeniem z wykładziny akustycznej,				
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	TAK, akustyczny		TAK		TAK
UWAGI	H=3,00 m		rozwierano-uchylne, klamka z zamkiem na klucz		wewn. Aluminiowe przeszklone do komunikacji, wewn. płytowe pełne z bulajem do magazynku i WC, drzwi balkonowe przesuwne przeszklone, klamka z zamkiem na klucz
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,70	NIE		TAK	6	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
500	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	TAK
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
NIE	TAK	TAK	NIE	NIE	
UWAGI:					
WYPOSAŻENIE INNE:					
1	Wyposażenie meblowe – wg zestawienia A1				

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	ŁAZIENKA SALI PRZEDSZKOLNEJ 4				B.2.2.04
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 2 [m]	IL. OSÓB / POBYT
15,10	3,15	47,56	221,90	+ 7,95	3 / -
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	TAK		NIE		TAK
UWAGI	H=2,50				wewn. płytowe pełne z bulajem, do kabin dwuskrzydłoweHPL
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,1	NIE		TAK	4	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
200	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
TAK	TAK	NIE	TAK	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	
UWAGI:					
WYPOSAŻENIE INNE:					ILOŚĆ SZT.
1	Umywalka nablutowa na blacie granitowym z baterią umywalkową - wg. zestawienia S1				3
2	Błat umywalkowy				1
3	Zestaw składający się ze stelaża, muszli klozetowej wiszącej dla dzieci i deski sedesowej				2
4	Wieszak 4 hakowy, materiał chrom- satyna				7
5	Odwodnienie liniowe				1
6	Bateria prysznicowa				1
7	Złączka do węża w zamykanej szafce				1
8	Ścianka systemowa HPL z drzwiami i jedną ścianką poprzeczną – dostosowane wysokością do dzieci w wieku przedszkolnym				1 KPL
9	Zestaw składający się ze stelaża, muszli klozetowej wiszącej i deski sedesowej – dostosowany wysokością do dzieci w wieku przedszkolnym				2
10	Lustro klejone do ściany dłg. ok. 200. Szkło bezpieczne – zgodnie z zestawieniem S1				1
11	Dozownik mydła montaż naścienny – zgodnie z zestawieniem S1				2
12	Pojemnik na ręczniki papierowe -montaż naścienny – zgodnie z zestawieniem S1				1
13	Uchwyt na papier toaletowy z klapką montaż naścienny – zgodnie z zestawieniem S1				2
14	Kratka ściekowa				1
15	Ścianka systemowa HPL z drzwiami – dostosowane wysokością do dzieci w wieku przedszkolnym (obudowa prysznicza) i półką z wieszakiem				1 KPL

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	ZAPLECZE SALI PRZEDSZKOLNEJ 4				B.2.2.05
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 2 [m]	IL. OSÓB / POBYT
15,00	3,15	47,25	221,90	+ 7,95	1 / -
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	TAK		NIE		TAK
UWAGI	H=2,50 m				wewn. płytowe pełne z bulajem,
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,1	NIE		TAK	4	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE		OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI	
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
100	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	
UWAGI:					
WYPOSAŻENIE INNE:					
1	Wyposażenie meblowe – wg zestawienia A1				

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	SALA PRZEDSZKOLNA 5				B.2.2.06
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 2 [m]	IL. OSÓB / POBYT
63,20	3,15	199,08	221,90	+ 7,95	27 / stały
MATERIAŁY WYKONCZENIOWE:					
UWAGI	Przynajmniej jedna ze ścian z wykończeniem z wykładziny akustycznej,				
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	TAK, akustyczny		TAK		TAK
UWAGI	H=3,00 m		rozwierano-uchylne, klamka z zamkiem na klucz		wewn. Aluminiowe przeszklone do komunikacji, wewn. płytowe pełne z bulajem do magazynku i WC, drzwi balkonowe przesuwne przeszklone, klamka z zamkiem na klucz
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,70	NIE		TAK	6	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
500	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	TAK
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
NIE	TAK	TAK	NIE	NIE	
UWAGI:					
WYPOSAŻENIE INNE:					
1	Wyposażenie meblowe – wg zestawienia A1				

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	ŁAZIENKA SALI PRZEDSZKOLNEJ 5				B.2.2.07
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 2 [m]	IL. OSÓB / POBYT
15,50	3,15	48,82	221,90	+ 7,95	3 / -
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	TAK		NIE		TAK
UWAGI	H=2,50				wewn. płytowe pełne z bulajem, do kabin dwuskrzydłoweHPL
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,1	NIE		TAK	4	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
200	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
TAK	TAK	NIE	TAK	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	
UWAGI:					
WYPOSAŻENIE INNE:					ILOŚĆ SZT.
1	Umywalka nablutowa na blacie granitowym z baterią umywalkową - wg. zestawienia S1				3
2	Błat umywalkowy				1
3	Zestaw składający się ze stelaża, muszli klozetowej wiszącej dla dzieci i deski sedesowej				2
4	Wieszak 4 hakowy, materiał chrom- satyna				7
5	Odwodnienie liniowe				1
6	Bateria prysznicowa				1
7	Złączka do węża w zamykanej szafce				1
8	Ścianka systemowa HPL z drzwiami i jedną ścianką poprzeczną – dostosowane wysokością do dzieci w wieku przedszkolnym				1 KPL
9	Zestaw składający się ze stelaża, muszli klozetowej wiszącej i deski sedesowej – dostosowany wysokością do dzieci w wieku przedszkolnym				2
10	Lustro klejone do ściany dłg. ok. 200. Szkło bezpieczne – zgodnie z zestawieniem S1				1
11	Dozownik mydła montaż naścienny – zgodnie z zestawieniem S1				2
12	Pojemnik na ręczniki papierowe -montaż naścienny – zgodnie z zestawieniem S1				1
13	Uchwyt na papier toaletowy z klapką montaż naścienny – zgodnie z zestawieniem S1				2
14	Kratka ściekowa				1
15	Ścianka systemowa HPL z drzwiami – dostosowane wysokością do dzieci w wieku przedszkolnym (obudowa prysznicowa) i półką z wieszakiem				1 KPL

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	ZAPLECZE SALI PRZEDSZKOLNEJ 5				B.2.2.08
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 2 [m]	IL. OSÓB / POBYT
15	3,15	47,25	221,90	+ 7,95	1 / -
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	TAK		NIE		TAK
UWAGI	H=2,50				wewn. płytowe pełne z bulajem
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,1	NIE		TAK	4	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
100	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	
UWAGI:					
WYPOSAŻENIE INNE:					
1	Wyposażenie meblowe – wg zestawienia A1				

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW							
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE							
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	SALA PRZEDSZKOLNA 6				B.2.2.09			
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 2 [m]	IL. OSÓB / POBYT			
64,10	3,15	201,91	221,90	+ 7,95	27 / stały			
MATERIAŁY WYKONCZENIOWE:								
UWAGI	Przynajmniej jedna ze ścian z wykończeniem z wykładziny akustycznej,							
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI			
OZNACZENIE	TAK, akustyczny		TAK		TAK			
UWAGI	H=3,00 m		rozwierano-uchylne, klamka z zamkiem na klucz		wewn. Aluminiowe przeszklone do komunikacji, wewn. płytowepełne z bulajem do magazynku i WC, drzwi balkonowe przesuwne przeszklone, klamka z zamkiem na klucz			
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:								
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA					
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz	gniazda	dzwonkowa	videodomofon
0,70	NIE		TAK	6	NIE	0	NIE	TAK
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE			UWAGI		
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE			
500	LED		1	LED				
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:								
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.	kontr.dost.	monitoring	telefon
NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE	TAK
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:								
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.			
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK			
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne			
NIE	TAK	TAK	NIE	NIE				
UWAGI:								
WYPOSAŻENIE INNE:								
1	Wyposażenie meblowe – wg zestawienia A1							

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	ŁAZIENKA SALI PRZEDSZKOLNEJ 6				B.2.2.10
POW. [m²]	WYS. [m]	KUBATURA [m³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 2 [m]	IL. OSÓB / POBYT
13,10	3,15	41,26	221,90	+ 7,95	6 / czasowy
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	TAK		NIE		TAK
UWAGI	H=2,50 m				wewn. płytowe pełne z bulajem, do kabin dwuskrzydłoweHPL
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,1	NIE		TAK	4	NIE
OSWIETLЕНИЕ PODSTAWOWE			OSWIETLЕНИЕ AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
200	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
TAK	TAK	NIE	TAK	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	
UWAGI:					
WYPOSAŻENIE INNE:					ILOŚĆ SZT.
1	Umywalka nablutowa na blacie granitowym z baterią umywalkową - wg. zestawienia S1				3
2	Błat umywalkowy				1
3	Zestaw składający się ze stelaża, muszli klozetowej wiszącej dla dzieci i deski sedesowej				2
4	Wieszak 4 hakowy, materiał chrom- satyna				7
5	Odwodnienie liniowe				1
6	Bateria prysznicowa				1
7	Złączka do węża w zamykanej szafce				1
8	Ścianka systemowa HPL z drzwiami i jedną ścianką poprzeczną – dostosowane wysokością do dzieci w wieku przedszkolnym				1 KPL
9	Zestaw składający się ze stelaża, muszli klozetowej wiszącej i deski sedesowej – dostosowany wysokością do dzieci w wieku przedszkolnym				2
10	Lustro klejone do ściany dłg. ok. 200. Szkło bezpieczne – zgodnie z zestawieniem S1				1
11	Dozownik mydła montaż naścienny – zgodnie z zestawieniem S1				2
12	Pojemnik na ręczniki papierowe -montaż naścienny – zgodnie z zestawieniem S1				1
13	Uchwyt na papier toaletowy z klapką montaż naścienny – zgodnie z zestawieniem S1				2
14	Kratka ściekowa				1
15	Ścianka systemowa HPL z drzwiami – dostosowane wysokością do dzieci w wieku przedszkolnym (obudowa prysznic) i półką z wieszakiem				1 KPL

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	ZAPLECZE SALI PRZEDSZKOLNEJ 6				B.2.2.11
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 2 [m]	IL. OSÓB / POBYT
6,20	3,15	19,53	221,90	+ 7,95	1 / -
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	TAK		NIE		TAK
UWAGI	H=2,50 m				wewn. płytowe pełne z bulajem,
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,1	NIE		TAK	4	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
100	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	
UWAGI:					
WYPOSAŻENIE INNE:					
1	Wyposażenie meblowe – wg zestawienia A1				

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW							
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE							
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	POMIESZCZENIE SOCJALNE NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLNYCH				B.2.2.12			
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 2 [m]	IL. OSÓB / POBYT			
12,90	3,15	40,63	221,90	+ 7,95	6 / czasowy			
MATERIAŁY WYKONCZENIOWE:								
UWAGI	„Fartuch” z fliz – zabezpieczenie ciągu kuchennego Ściany pokryte farbą zmywalną							
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI			
OZNACZENIE	TAK, akustyczny		TAK		TAK			
UWAGI	H=3,00 m		rozwieralno-uchylne		wewn. aluminiowe pełne z bulajem,			
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:								
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA					
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz	gniazda	dzwonkowa	videodomofon
0,1	3,0		TAK	6	NIE	0	NIE	TAK
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE			UWAGI		
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE			
200	LED		1	LED				
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:								
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.	kontr.dost.	monitoring	telefon
NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	TAK	NIE	TAK
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:								
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.			
TAK	TAK	NIE	TAK	NIE	TAK			
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne			
NIE	TAK	NIE	NIE	NIE				
UWAGI:								
WYPOSAŻENIE INNE:								
1	Ciąg kuchenny – wg zestawienia A1							
2	Pozostałe wyposażenie meblowe – wg zestawienia A1							
3								

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	WC NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLNYCH				B.2.2.13
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 2 [m]	IL. OSÓB / POBYT
8,70	3,15	27,40	221,90	+ 7,95	2 / -
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI	Flizy do wys. sufitu podwieszonego				
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	TAK		NIE		TAK
UWAGI	H=2,50 m		wewn. płytowe pełne z bulajem,		
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,1	TAK		TAK	4	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE		OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI	
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
200	LED		1	LED	
INSTALACJA ŚLABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
TAK	TAK	NIE	TAK	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	
UWAGI:					
WYPOSAŻENIE INNE:					ILOŚĆ SZT.
1	Umywalka ceramiczna z baterią umywalkową -wg zestawienia S1				2
2	Zestaw składający się ze stelaża, muszli klozetowej wiszącej i deski sedesowe j-wg zestawienia S1				2
3	Lustro klejone do ściany nad umywalkami, h= 120 cm. Szkło bezpieczne - wg zestawienia S1				1
4	Lustro klejone do ściany dł. ok. 140 cm, h= 120 cm. Szkło bezpieczne -wg zestawienia S1				1
5	Dozownik mydła montaż naścienny -wg zestawienia S1				3
6	Pojemnik na ręczniki papierowe, montaż naścienny -wg zestawienia S1				3
7	Uchwyt na papier toaletowy z klapką montaż naścienny -wg zestawienia S1				2
8	Kratka ściekowa				2
9	Złączka do węża				2
9	Szczotka do WC (montaż naścienny) - wg. zestawienia S1				1
10.	Suszarka do rąk w obudowie (montaż naścienny) - wg. zestawienia S1				1

NAZWA ZADANIA		PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA		DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA		WC OSOBA NIEPEŁNOSPRAWNA				B.2.2.14
POW. [m²]	WYS. [m]	KUBATURA [m³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 2 [m]	IL. OSÓB / POBYT	
5,00	3,15	15,75	221,90	+ 7,95	2 / -	
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:						
UWAGI	Flizy do wys. sufitu podwieszonego					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI	
OZNACZENIE	TAK		NIE		TAK	
UWAGI	H=2,50 m				wewn. aluminiowe pełne z bulajem,	
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:						
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA			
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz	
0,1	NIE		TAK	4	NIE	
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE		OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI		
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE	
200	LED		1	LED		
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:						
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.	
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:						
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.	
TAK	TAK	NIE	TAK	NIE	TAK	
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne	
NIE	TAK	NIE	NIE	NIE		
UWAGI:						
Instalacja przyzywowa (przywoławcza) dla osób niepełnosprawnych.						
WYPOSAŻENIE INNE:					ILOŚĆ SZT.	
1	Miska ustępowa lejowa dla osób niepełnosprawnych - wg. zestawienia S1				1	
2	Deska sedesowa z tworzywa Duroplast, specjalnie wzmocnione zawiasy metalowe.				1	
3	Umywalka dla osób niepełnosprawnych. Rozmiar 55x55 cm z baterią dla osób niepełnosprawnych - wg. zestawienia S1				1	
4	Poręcz WC ścienna łukowa uchylna, dł. 85 cm - wg. zestawienia S1				2	
5	Poręcz ścienna łukowa uchylna, dł. 60 cm - wg. zestawienia S1				2	
6	Lustro uchylne dla osoby niepełnosprawnej - wg. zestawienia S1				1	
7	Dozownik mydła - wg. zestawienia S1				1	
8	Pojemnik na ręczniki papierowe - wg. zestawienia S1				1	
9	Kratka ściekowa				1	
10	Złączka do węża zamykana drzwiczkami z kluczem				1	
11	Szczotka do WC (montaż naścienny) - wg. zestawienia S1				1	
12	Suszarka do rąk w obudowie (montaż naścienny) - wg. zestawienia S1				1	

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE Z PRALKĄ				B.2.2.15
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 2 [m]	IL. OSÓB / POBYT
5,00	3,15	15,75	221,90	+ 7,95	1 / -
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI	Flizy do wys. sufitu podwieszonego				
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	TAK		NIE		TAK
UWAGI	H=2,50 m				wewn. aluminiowe pełne z bulajem,
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,1	TAK, pralka, suszarka		TAK	3	Nie
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
200	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
TAK	TAK	NIE	TAK	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	
UWAGI:					
WYPOSAŻENIE INNE:					
1	Zlew gospodarczy ze stali nierdzewnej z baterią – wg zestawienia S1				1
2	Szafa do zabudowy porządkowa - wg. zestawienia A1				1
3	Kratka ściekowa				1
4	Złączka do węża				1
5	Wypożyczenie :Pralka, Suszarka (poza zakresem zamówienia) – przygotować podejścia do wody kanalizacji i elektryki				1