

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	SZATNIA SZKOLNA DLA DZIECI KLAS 1-3				B.1.0.01
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 0 [m]	IL. OSÓB / POBYT
118,00	3,15	371,70	213,95	+ / - 0,00	400 / -
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI	Ściany pokryte farbą zmywalną				
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	TAK, akustyczny		rozwieralno-uchylne		aluminiowe, przeszklone, zewnętrzne i wewnętrzne
UWAGI	H=3,00 m				
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
1,5	nie		tak	6	nie
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
200	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
NIE	NIE	TAK	NIE	tak	NIE
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
TAK (do nagrzewnicy powietrza kurtyny powietrznej nad wejściem)	TAK	NIE	NIE	NIE	
UWAGI:					
WYPOSAŻENIE INNE:					
1	Szafa ubraniowa pojedyncza (151 szt.) - wg. zestawienia – A1				
2	Ławeczka pod szafkę - wg. zestawienia – A1				
3	Wycieraczka wewnętrzna systemowa -1 szt.				

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	KŁATKA SCHODOWA 3				B.1.0.02
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 0 [m]	IL. OSÓB / POBYT
28,30	3,15	89,14	213,95	+ / - 0,00	200 / -
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	NIE		NIE		aluminiowe, przeszklone, wewnętrzne, w klasie co najmniej EI30s
UWAGI					
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,2	TAK		TAK	1	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE		OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI	
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
200	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
NIE	TAK – drzwi napowietrzające na parterze do pom. B1.0.04	TAK	NIE	NIE	NIE
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
NIE	NIE	NIE	TAK – kłapa oddymiająca stropowa	NIE	
UWAGI:					
WYPOSAŻENIE INNE:					
1	Winda – zgodnie z opisem PFU				
2					
3					

NAZWA ZADANIA		PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA		DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA		KOMUNIKACJA 1				B.1.0.03
POW. [m²]	WYS. [m]	KUBATURA [m³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 0 [m]	IL. OSÓB / POBYT	
58,70	3,15	184,90	213,95	+ / - 0,00	200 / -	
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:						
UWAGI						
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI	
OZNACZENIE	TAK, akustyczny		NIE		Wewnętrzne, aluminiowe, przeszklone do pom. B.1.0.01 i B.1.0.02, pełne do pozostałych pomieszczeń, w klasie co najmniej EI30s do pom. B.1.0.02 i w klasie co najmniej EI60s do pom. B.2.0.03 i B.2.0.07	
UWAGI		H=3,00 m				
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:						
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA			
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz	gniazda
0,4	NIE		TAK	4	NIE	0
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI	
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE	
200	LED		1 / 5	LED		
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:						
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.	kontr.dost.
NIE	NIE	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:						
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.	
NIE	NIE	TAK, 2 hydranty 25 mm, 30 mb, szafki z miejscem na gaśnicę	NIE	NIE	TAK	
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne	
NIE	TAK	NIE	NIE	NIE		
UWAGI:						
WYPOSAŻENIE INNE:						
1						
2						
3						

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	KOMUNIKACJA 2				B.1.0.04
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 0 [m]	IL. OSÓB / POBYT
23,20	3,15	73,08	213,95	+ / - 0,00	200 / -
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	TAK, akustyczny		NIE		1. Wewnętrzne, aluminiowe, przeszklone do pom. B.1.0.02, w klasie co najmniej EI30s, z siłownikami do napowietrzania klatki schodowej na obydwu skrzydła. 2. Zewnętrzne aluminiowe przeszklone, z siłownikami do napowietrzania klatki schodowej na obydwu skrzydła.
UWAGI	H=3,00 m				
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,2	NIE		TAK	2	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
200	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
NIE	Tak – napowietrzanie klatki schodowej poprzez drzwi wyposażone w siłowniki na każdym skrzydle	TAK	NIE	TAK	NIE
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
TAK (do nagrzewnicy powietrza kurtyny powietrznej nad wejściem)	TAK	NIE	NIE	NIE	
UWAGI:					
WYPOSAŻENIE INNE:					
1	Wycieraczka wewnętrzna systemowa -1 szt.				

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	MAGAZYN GOSPODARCZY				B.1.0.05
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 0 [m]	IL. OSÓB / POBYT
33,40	3,15	105,21	213,95	+ / - 0,00	1 / -
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI	Ściany pokryte farbą zmywalną				
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	NIE		NIE		aluminiowe, pełne, wewnętrzne
UWAGI					
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,5	NIE		TAK	4	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
200	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	
UWAGI:					
WYPOSAŻENIE INNE:					
1					
2					
3					

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	KONSERWATOR				B.1.0.06
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 0 [m]	IL. OSÓB / POBYT
16,20	3,15	51,03	213,95	+ / - 0,00	1 / czasowy
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI	Ściany pokryte farbą zmywalną				
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	NIE		NIE		aluminiowe, pełne, wewnętrzne
UWAGI					
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,5	nie		tak	4	tak
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
500	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
tak	tak	NIE	tak	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	
UWAGI:					
WYPOSAŻENIE INNE:					
1					
2					
3					

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	WC PERSONELU POMOCNICZEGO 1				B.1.0.07
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 0 [m]	IL. OSÓB / POBYT
4,80	3,15	15,12	213,95	+ / - 0,00	1/ -
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI	Flizy do wysokości 2,50 m				
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	NIE		NIE		aluminiowe, pełne, wewnętrzne, w klasie co najmniej EI60s
UWAGI					
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,2	TAK	2,5	TAK	2	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
200	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
TAK	TAK	NIE	TAK	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	
UWAGI:					
WYPOSAŻENIE INNE:					
1	Umywalka nablátowa na blacie granitowym z baterią umywalkową - wg. zestawienia S1				1
2	Błat umywalkowy				1
3	Zestaw składający się ze stelaża, muszli klozetowej wiszącej i deski sedesowej – wg zestawienia S1				1
4	Lustro klejone do ściany dł. ok. 180 cm, h= 120 cm szkło bezpieczne– wg zestawienia S1				1
5	Dozownik mydła montaż naścienny– wg zestawienia S1				1
6	Pojemnik na ręczniki papierowe, montaż naścienny– wg zestawienia S1				1
7	Uchwyt na papier toaletowy z klapką montaż naścienny– wg zestawienia S1				1
8	Kratka ściekowa				1
9	Złączka do węża zamykana drzwiczkami z kluczem				1
10	Szczotka do WC (montaż naścienny) - wg zestawienia S1				1
11	Suszarka do rąk w obudowie (montaż naścienny) - wg zestawienia S1				1

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	WC PERSONELU POMOCNICZEGO 2				B.1.0.08
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 0 [m]	IL. OSÓB / POBYT
4,80	3,15	15,12	213,95	+ / - 0,00	1/ -
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI	Flizy do wysokości 2,50 m				
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	NIE		NIE		aluminiowe, pełne, wewnętrzne, w klasie co najmniej EI60s
UWAGI					
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,2	TAK		TAK	2	NIE
			gniazda	dzwonkowa	INNE
			0	NIE	
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
200	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE
			kontr.dost.	monitoring	telefon
			NIE	NIE	NIE
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
TAK	TAK	NIE	TAK	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	
UWAGI:					
WYPOSAŻENIE INNE:					
1	Umywalka nablutowa na blacie granitowym z baterią umywalkową - wg. zestawienia S1				2
2	Błat umywalkowy				1
3	Zestaw składający się ze stelaża, muszli klozetowej wiszącej i deski sedesowej – wg zestawienia S1				1
4	Lustro klejone do ściany dł. ok. 180 cm, h= 120 cm szkło bezpieczne– wg zestawienia S1				1
5	Dozownik mydła montaż naścienny– wg zestawienia S1				1
6	Pojemnik na ręczniki papierowe, montaż naścienny– wg zestawienia S1				1
7	Uchwyt na papier toaletowy z klapką montaż naścienny– wg zestawienia S1				1
8	Kratka ściekowa				1
9	Złączka do węża zamykana drzwiczkami z kluczem				1
10	Szczotka do WC (montaż naścienny) - wg zestawienia S1				1
11	Suszarka do rąk w obudowie (montaż naścienny) - wg zestawienia S1				1

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	POMIESZCZENIE SOCJALNE PERSONELU POMOCNICZEGO				B.1.0.09
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 0 [m]	IL. OSÓB / POBYT
25,20	3,15	79,38	213,95	+ / - 0,00	6 / -
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI	„Fartuch” z fliz – zabezpieczenie minikuchni Ściany pokryte farbą zmywalną				
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	Tak		NIE		aluminiowe, pełne, wewnętrzne, do pom. B.1.0.07, B.1.0.08 pełne płytowe, z bulajem.
UWAGI	H=2,50m				
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,2	3,0		TAK	6	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
200	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
TAK	TAK	NIE	TAK	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	
UWAGI:					
WYPOSAŻENIE INNE:					
1	Ciąg kuchenny – wg zestawienia A1				
2	Pozostałe wyposażenie meblowe nie wymienione powyżej - wg. zestawienia A1				

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	WC OSOBA NIEPEŁNOSPRAWNA				B.1.0.10
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 0 [m]	IL. OSÓB / POBYT
5,90	3,15	18,58	213,95	+ / - 0,00	1 / -
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI	Flizy do wysokości 2,50 m				
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	Tak		NIE		aluminiowe, pełne, wewnętrzne
UWAGI	H=2,50 m				
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,1	TAK	2,5	TAK	2	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
200	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
TAK	TAK	NIE	TAK	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	
UWAGI:					
Instalacja przyzywowa (przywoławcza) dla osób niepełnosprawnych.					
WYPOSAŻENIE INNE:					
1	Miska ustępowa dla osób niepełnosprawnych – wg zestawienia S1				1
2	Deska sedesowa z tworzywa Duroplast, specjalnie wzmocnione zawiasy metalowe – wg zestawienia S1				1
3	Umywalka dla osób niepełnosprawnych. Rozmiar 55x55 cm z baterią dla osób niepełnosprawnych – wg zestawienia S1				1
4	Poręcz ścienna łukowa uchylna, dł. 85 cm – wg zestawienia S1				2
5	Poręcz ścienna łukowa uchylna, dł. 60 cm, – wg zestawienia S1				2
6	Lustro uchylne dla osoby niepełnosprawnej – wg zestawienia S1				1
7	Dozownik mydła montaż naścienny– wg zestawienia S1				1
8	Pojemnik na ręczniki papierowe, montaż naścienny– wg zestawienia S1				1
9	Kratka ściekowa				1
10	Złączka do węża zamykana drzwiczkami z kluczem				1
11	Szczotka do WC (montaż naścienny) – wg zestawienia S1				1
12	Suszarka do rąk w obudowie (montaż naścienny) – wg zestawienia S1				1
13	Uchwyt na papier toaletowy z klapką montaż naścienny - wg zestawienia S1				1

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	PORTIERNIA				B.1.0.011
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 0 [m]	IL. OSÓB / POBYT
9,50	3,15	29,92	213,95	+ / - 0,00	1 / czasowy
MATERIAŁY WYKONCZENIOWE:					
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	TAK		TAK		TAK
UWAGI	H=2,5 m / 3,00m		wewnętrzne pożarowe do komunikacji w klasie co najmniej EI60		wewn. Aluminiowe przeszklone
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,2	tak		TAK	8	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
500	led		1	led	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
nie	NIE	TAK	TAK	TAK	NIE
			kontr.dost.	monitoring	telefon
			TAK	TAK	TAK
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	
UWAGI:					
WYPOSAŻENIE INNE:					
1	Monitory od systemu monitoringu - wg zestawienia E1 – 1 kpl				
2	Szafa do zabudowy z rejestratorem - wg zestawienia E1 – 1 kpl				
3	Okno/drzwi na hol powinny posiadać funkcję okna podawczego				
4	Pozostałe wyposażenie meblowe- wg zestawienia A1– 1 kpl				

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	PRZEDSIONEK PRZECIWPOŻAROWY				B.1.0.12
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 0 [m]	IL. OSÓB / POBYT
5,60	3,15	17,64	213,95	+ / - 0,00	1 / -
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	Tak		NIE		Wewnętrzne, aluminiowe, przeszklone w klasie co najmniej EI30s. Do pom. B.1.0.11 dopuszcza się drzwi pełne.
UWAGI	H=2,50m				
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,1	NIE		TAK	1	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
200	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
NIE	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
TAK (do nagrzewnicy powietrza kurtyny powietrznej nad wejściem)	TAK	NIE	NIE	NIE	
UWAGI:					
Pomieszczenie o ścianach i stropie w klasie co najmniej EI60, dopuszcza się zastosowanie wentylacji grawitacyjnej zamiast wentylacji mechanicznej.					
WYPOSAŻENIE INNE:					
1					
2					
3					

NAZWA ZADANIA		PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA		DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA		GARAŻ 12 - STANOWISKOWY				B.1.0.13
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m nrm]	POZIOM 0 [m]	IL. OSÓB / POBYT	
302,60	3,15	953,19	213,95	+ / - 0,00	12 / -	
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:						
UWAGI	Ściany przylegające do pomieszczeń B.1.0.04, B.1.0.04, B.1.0.10 – wymagany współ. U=0,2W/m ² xK		Posadzka typu przemysłowego	wymagany współczynnik U=0,2W/m ² xK		
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA	DRZWI		
OZNACZENIE	NIE		Aluminiowe, stałe, z oklejeniem szyb folią matową	1. Wewnętrzne, aluminiowe, przeszklone (dopuszcza się drzwi pełne) w klasie co najmniej EI30s. 2. Zewnętrzne aluminiowe przeszklone (dopuszcza się drzwi pełne) w klasie co najmniej EI60s. 3. Brama garażowa segmentowa, ocieplana, aluminiowa, podnoszona do góry, z otworami wentylacyjnymi u dołu skrzydła, sterowana elektrycznie, min. 16 pilotów do sterowania. Montaż w otworze.		
UWAGI						
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:						
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA			
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz	gniazda dzwon kowa INNE
1,0	TAK		TAK	6	tak	2 NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE			UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE	Monitoring stężenia tlenków i gazu typu propan butan.
200	LED		1	LED		
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:						
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.	kontr. dost. monito ring telefon
NIE		TAK	NIE	NIE	NIE	TAK TAK NIE
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:						
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.	
Tak (zabezpieczona przed zamarzaniem)	NIE	Tak – hydrant 33mm/30mb, szafka hydrantowa z miejscem na gaśnicę	NIE	Tak (osadnik, separator substancji ropopochodnych) - o ile wymagany		
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne	
NIE	TAK, z czujnikami stężenia tlenków i gazu typu propan butan.	NIE	NIE	NIE		
UWAGI:						
Pomieszczenie wydzielone pożarowo (typu PM o obciążeniu ogniowym do 500MJ/m ²), ściany i strop w klasie co najmniej R120 / REI 120, drzwi do przedsionka pożarowego w klasie co najmniej EI30s. Stacja ładowania pojazdów elektrycznych o mocy min. 3,7 kW						
WYPOSAŻENIE INNE:						
1	Złączka do węża					
2	Odwodnienie liniowe/ wpusty garażowe					
2	Kratki ściekowe podłączone do kanalizacji z osadnikiem i separatorem substancji ropopochodnych (o ile wymagany)					
3						

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	HYDROFOROWNIA I POM. PRZYŁĄCZA WODY				B.1.0.14
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 0 [m]	IL. OSÓB / POBYT
10,80	3,15	34,02	213,95	+ / - 0,00	1 / -
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI					wymagany współczynnik U=0,2W/m ² xK
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	NIE		NIE		zewnątrzne, aluminiowe, pełne w klasie co najmniej EI60s
UWAGI					
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,1	TAK		TAK	2	TAK
OŚWIETLЕНИЕ PODSTAWOWE			OŚWIETLЕНИЕ AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
200	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
tak	nie	tak	tak	nie	tak
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
NIE	tak	NIE	NIE	NIE	
UWAGI:					
Pomieszczenie wydzielone pożarowo, ściany i strop w klasie co najmniej REI 120, drzwi w klasie co najmniej EI60s.					
WYPOSAŻENIE INNE:					
1	Zestaw hydroforowy – 1kpl.				
2	Złączka do węża– 1szt.				
3	Kratka ściekowa– 1szt.				

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	ŚMIETNIK				B.1.0.15
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 0 [m]	IL. OSÓB / POBYT
20,70	3,15	65,20	213,95	+ / - 0,00	1 / -
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI	Powierzchnia zmywalna				wymagany współczynnik U=0,2W/m ² xK
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	NIE		NIE		zewnątrzne aluminiowe, pełne
UWAGI					
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,1	NIE		TAK	1	NIE
OSWIETLENIE PODSTAWOWE			OSWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
100	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
Tak (zabezpieczona przed zamarzaniem)	NIE	NIE	tak	NIE	NIE
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
NIE	TAK	TAK	NIE	NIE	
UWAGI:					
Ściany śmietnika od wewnątrz należy wykończyć materiałem nadającym się do mycia (np. ceramika, gress, klinkier)					
WYPOSAŻENIE INNE:					
1	Złączka do węża, 1 szt.				
2	Kratka ściekowa/ odwodnienie liniowe, 1 szt.				
3					

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	POMIESZCZENIE TECHNICZNE				B.1.0.16
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 1 [m]	IL. OSÓB / POBYT
6,00	2,50	15,00	213,95	+ / - 0,00	1/ -
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	nie		Nie		Tak, wewnętrzne, aluminiowe, pełne.
UWAGI					
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,05	nie		tak	2	nie
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
200	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
nie	nie	nie	nie	nie	nie
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
NIE	NIE	nie	NIE	nie	nie
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
nie	tak	nie	nie	nie	
UWAGI:					
WYPOSAŻENIE INNE:					

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	KOMUNIKACJA				B.1.1.01
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 1 [m]	IL. OSÓB / POBYT
44,80	4,16	183,37	217,40	+ 3,45	180 / -
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI	Ściany w klasie co najmniej EI60		wymagany współczynnik U=0,2W/m ² xK		
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	TAK, akustyczny		nie		1. Wewnętrzne, aluminiowe, przeszklone w klasie co najmniej EI30s do pom. B.1.1.02, B.1.1.04, B.1.1.05, B.1.1.06 2. Wewnętrzne, aluminiowe, pełne w klasie co najmniej EI30s do pozostałych pomieszczeń. 3. Zewnętrzne aluminiowe przeszklone.
UWAGI	H=4,00 m				
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,5	NIE		TAK	3	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
200	LED		1 / 5	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	NIE
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
NIE	NIE	TAK 2 hydranty 25 mm, 30 mb, szafki z miejscem na gaśnicę	NIE	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
TAK (do nagrzewnicy powietrza kurtyny powietrznej nad wejściem)	TAK	NIE	NIE	NIE	
UWAGI:					
WYPOSAŻENIE INNE:					
1	Wycieraczka wewnętrzna systemowa -1 szt.				

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	KŁATKA SCHODOWA 3				B.1.1.02
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 1 [m]	IL. OSÓB / POBYT
40,30	4,16	167,65	217,40	+ 3,45	/ -
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	NIE		TAK, stałe i rozwierano-uchylne		Wewnętrzne, aluminiowe, przeszklone w klasie co najmniej EI30s.
UWAGI					
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,2	TAK		tak	2	nie
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
200	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
NIE	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
NIE	TAK	NIE	TAK	NIE	
UWAGI:					
Należy przewidzieć napowietrzanie klatki schodowej					
WYPOSAŻENIE INNE:					
1	Winda – zgodnie z opisem PFU				
2					
3					

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	JADALNIA				B.1.1.03
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 1 [m]	IL. OSÓB / POBYT
212,70	4,16	884,83	217,40	+ 3,45	130 / -
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI	Przynajmniej jedna ze ścian z wykończeniem z wykładziny akustycznej, przy blacie wydawczym fartuch z fliz, malowanie farbami zmywalnymi				
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY	OKNA		DRZWI	
OZNACZENIE	tak, akustyczny	Zewnętrzne – tak Wewnętrzne – tak, w klasie co najmniej EI15 (Podnoszone / przesuwne)		1. Wewnętrzne, przeszklone w klasie co najmniej EI30s do pom. B.1.1.02. 2. Wewnętrzne, aluminiowe, pełne do pozostałych pomieszczeń	
UWAGI	H= ok. 4,00				
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
2,0	tak		tak	12	nie
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
500	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
NIE	TAK	TAK	NIE	NIE	
UWAGI:					
WYPOSAŻENIE INNE:					
1	Nagłośnienie - wg. zestawienia E1				
2	Rzutnik – montaż podsufitowy - wg. zestawienia E1				
3	Ekran opuszczany elektrycznie – do wbudowania w sufit - wg. zestawienia E1				
4	Rolety okienne elektryczne - system rolet z napędem elektrycznym - wg. zestawienia E1				
5	Wyposażenie meblowe - wg. zestawienia A1				

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW							
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE							
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	BIBLIOTEKA Z CZYTELNIĄ				B.1.1.04			
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 1 [m]	IL. OSÓB / POBYT			
93,30	4,16	388,13	217,40	+ 3,45	1/ stały 6 / czasowy			
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:								
UWAGI	Przynajmniej jedna ze ścian z wykończeniem z wykładziny akustycznej		wymagany współczynnik $U=0,2W/m^2 \times K$					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI			
OZNACZENIE	TAK, akustyczny		TAK		TAK			
UWAGI	H=4,00 m		rozwieralno-uchylne		drzwi wewnętrzne, aluminiowe, przeszklone, do pom. B.2.1.01 w klasie co najmniej EI30s			
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:								
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA					
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz	gniazda	dzwonkowa	DOMOFON
0,70	TAK		TAK	16	NIE	0	NIE	TAK
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE			UWAGI		
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE			
500	LED		1	LED				
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:								
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.	kontr.dost.	monitoring	telefon
NIE	NIE	TAK	TAK	NIE	Tak	NIE	TAK	TAK
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:								
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.			
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK			
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne			
NIE	TAK	TAK	NIE	NIE				
UWAGI:								
WYPOSAŻENIE INNE:								
1	Wyposażenie meblowe - wg. zestawienia A1							
2								
3								

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	ŚWIETLICA 1				B.1.1.05
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 1 [m]	IL. OSÓB / POBYT
100,80	4,16	419,33	217,40	+ 3,45	2 / stały 25 / czasowy
MATERIAŁY WYKONCZENIOWE:					
UWAGI	Przynajmniej jedna ze ścian z wykończeniem z wykładziny akustycznej		wymagany współczynnik $U=0,2W/m^2 \times K$		
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	TAK, akustyczny		TAK		TAK
UWAGI	H=4,00 m		rozwieralno-uchylne, klamka z zamkiem na klucz		drzwi wewnętrzne, aluminiowe, przeszklone, do pom. B.2.1.01 w klasie co najmniej EI30s drzwi balkonowe przesuwne, klamka z zamkiem na klucz
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
1,0	TAK		TAK	12	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
500	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
NIE	TAK	TAK	NIE	NIE	
UWAGI:					
WYPOSAŻENIE INNE:					
1	Ściana składana między świetlicą 1 ,a świetlicą 2 EI15, min. B-s1, d0, atest ITB; Ściana 8 modułowa, o szerokości modułu ok. 1,02 m, wysokości ok. 4,00m (do podciągu konstrukcyjnego) wypełnienie materiałem dźwiękochłonnym. Izolacyjność min. 48 dB. – 1 kpl.				
2	Monitor interaktywny - wg. zestawienia E1, 1 szt.				
3	Rolety opuszczane elektrycznie - wg. zestawienia E1, 4 szt.				
4	Nagłośnienie - wg. zestawienia E1, 1 kpl.				

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW							
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE							
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	ŚWIETLICA 2				B.1.1.06			
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 1 [m]	IL. OSÓB / POBYT			
76,90	4,16	319,90	217,40	+ 3,45	2 / stały 25 / czasowy			
MATERIAŁY WYKONCZENIOWE:								
UWAGI	Przynajmniej jedna ze ścian z wykończeniem z wykładziny akustycznej		wymagany współczynnik $U=0,2W/m^2 \times K$					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI			
OZNACZENIE	TAK, akustyczny		TAK		TAK			
UWAGI	H=4,00 m		rozwieralno-uchylne, klamka z zamkiem na klucz		drzwi wewnętrzne, aluminiowe, przeszklone, do pom. B.2.1.01 w klasie co najmniej EI30s drzwi balkonowe przesuwne, klamka z zamkiem na klucz			
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:								
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA					
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz	gniazda	dzwonkowa	DOMOFON
1,0	TAK		TAK	12	NIE	0	NIE	TAK
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE			UWAGI		
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE			
500	LED		1	LED				
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:								
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.	kontr.dost.	monitoring	telefon
NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:								
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.			
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK			
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne			
NIE	TAK	TAK	NIE	NIE				
UWAGI:								
WYPOSAŻENIE INNE:								
1	Nagłośnienie - wg. zestawienia E1, 1 kpl.							
2	Rzutnik – montaż podsufitowy - wg. zestawienia E1, 1 szt.							
3	Ekran opuszczany elektrycznie – do wbudowania w sufit - wg. zestawienia E1, 1 szt.							
4	Rolety okienne elektryczne – wg. zestawienia E1, 4 szt.							

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	WC DZIEWCZĄT				B.1.1.07
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 1 [m]	IL. OSÓB / POBYT
9,10	4,16	37,86	217,40	+ 3,45	2 / -
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI	Flizy do wysokości 2,5 m		wymagany współczynnik U=0,2W/m ² xK		
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	TAK		NIE		TAK
UWAGI	H=2,50 m				drzwi wewnętrzne, aluminiowe pełne do komunikacji płytkowe drewniane do kabin WC,
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,1	TAK	2,5	TAK	2	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
200	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
TAK	TAK	NIE	TAK	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	
UWAGI:					
WYPOSAŻENIE INNE:					IŁOŚĆ SZT.
1	Umywalka ceramiczna z baterią umywalkową– wg zestawienia S1				2
2	Zestaw składający się ze stelaża, muszli klozetowej wiszącej i deski sedesowej – wg zestawienia S1				2
3	Lustro klejone do ściany dł. ok. 170 cm, h= 120 cm szkło bezpieczne– wg zestawienia S1				1
4	Dozownik mydła montaż naścienny– wg zestawienia S1				2
5	Pojemnik na ręczniki papierowe, montaż naścienny– wg zestawienia S1				1
6	Uchwyt na papier toaletowy z klapką montaż naścienny– wg zestawienia S1				2
7	Kratka ściekowa				1
8	Złączka do węża zamykana drzwiczkami z kluczem				1
11	Szczotka do WC (montaż naścienny) - wg zestawienia S1				2
12	Suszarka do rąk w obudowie (montaż naścienny) – wg zestawienia S1				1
13	Ścianka systemowa HPL z parą drzwi pojedynczych o wysokości 200 cm i dwoma ściankami poprzecznymi o długości ok. 130 cm				1 kpl.

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	WC CHŁOPCÓW				B.1.1.08
POW. [m²]	WYS. [m]	KUBATURA [m³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 1 [m]	IL. OSÓB / POBYT
9,10	4,16	37,86	217,40	+ 3,45	2 / -
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI	Flizy do wysokości 2,5 m		wymagany współczynnik U=0,2W/m²xK		
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	TAK		NIE		TAK
UWAGI	H=2,50 m				drzwi wewnętrzne, aluminiowe pełne do komunikacji płytkowe drewniane do kabin WC,
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,1	TAK	2,5	TAK	2	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
200	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
TAK	TAK	NIE	TAK	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	
UWAGI:					
WYPOSAŻENIE INNE:					ILOŚĆ SZT.
1	Umywalka ceramiczna z baterią umywalkową– wg zestawienia S1				2
2	Zestaw składający się ze stelaża, muszli klozetowej wiszącej i deski sedesowej/ zestaw do pisuaru– wg zestawienia S1				2
3	Pisuar– wg zestawienia S1				1
4	Lustro klejone do ściany dł. ok. 230 cm, h= 120 cm. Szkło bezpieczne– wg zestawienia S1				1
5	Dozownik mydła – wg zestawienia S1				2
6	Pojemnik na ręczniki papierowe – wg zestawienia S1				1
7	Uchwyt na papier toaletowy z klapką– wg zestawienia S1				2/1
8	Kratka ściekowa				1
9	Złączka do węża zamykana drzwiczkami z kluczem				1
10	Szczotka do WC (montaż naścienny) – wg zestawienia S1				2
12	Suszarka do rąk w obudowie (montaż naścienny) – wg zestawienia S1				1

NAZWA ZADANIA		PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA		DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA		WC OSOBA NIEPEŁNOSPRAWNA				B.1.1.09
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 1 [m]	IL. OSÓB / POBYT	
4,50	4,16	18,72	217,40	+ 3,45	1 / -	
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:						
UWAGI	Flizy do wysokości 2,50 m		wymagany współczynnik U=0,2W/m ² xK			
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI	
OZNACZENIE	TAK		NIE		TAK	
UWAGI	H=2,50 m				drzwi wewnętrzne, aluminiowe pełne	
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:						
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA			
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz	gniazda
0,1	tak	2,5	TAK	2	NIE	0
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI	
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE	
200	LED		1	LED		
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:						
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.	kontr.dost.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:						
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.	
TAK	TAK	NIE	TAK	NIE	TAK	
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne	
NIE	TAK	NIE	NIE	NIE		
UWAGI:						
Instalacja przyzywowa (przywoławcza) dla osób niepełnosprawnych.						
WYPOSAŻENIE INNE:						ILOŚĆ SZT.
1	Miska ustępowa dla osób niepełnosprawnych– wg zestawienia S1					1
2	Deska sedesowa z tworzywa Duroplast, specjalnie wzmocnione zawiasy metalowe– wg zestawienia S1					1
3	Umywalka dla osób niepełnosprawnych. Rozmiar 55x55 cm z baterią dla osób niepełnosprawnych wg zestawienia S1					1
4	Poręcz WC ścienna łukowa uchylna, dł. 85 cm – wg zestawienia S1					2
5	Poręcz ścienna łukowa uchylna, dłg 60 cm, – wg zestawienia S1					2
6	Lustro uchylne dla osoby niepełnosprawnej – wg zestawienia S1					1
7	Dozownik mydła – wg zestawienia S1					1
8	Pojemnik na ręczniki papierowe – wg zestawienia S1					1
9	Kratka ściekowa					1
10	Złączka do węża zamykana drzwiczkami z kluczem					1
11	Szczotka do WC (montaż naścienny) – wg zestawienia S1					1
12	Suszarka do rąk w obudowie (montaż naścienny) – wg zestawienia S1					1
13	Uchwyt na papier toaletowy z klapką montaż naścienny - wg zestawienia S1					1

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE				B.1.1.10
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 1 [m]	IL. OSÓB / POBYT
2,50	4,16	10,40	217,40	+ 3,45	1 / -
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI	Flizy do wysokości 2,0m		wymagany współczynnik U=0,2W/m ² xK		
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	TAK		NIE		TAK
UWAGI	H=2,50m				drzwi wewnętrzne, aluminiowe pełne
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,1	nie		tak	2	nie
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
200	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
TAK	TAK	NIE	TAK	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	
UWAGI:					
WYPOSAŻENIE INNE:					
1	Zlew porządkowy z baterią- wg. zestawienia S1				1
2	Kratka ściekowa				1
3	Złączka do węża zamykana drzwiczkami z kluczem				1

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	KUCHNIA WŁAŚCIWA				B.1.1.11
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 1 [m]	IL. OSÓB / POBYT
30,70	4,16	127,71	217,40	+ 3,45	4 / stały
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI	Flizy do wysokości 2,0 m, powyżej pokryte farbą zmywalną		Połączenie styku ściany i podłogi wykończyć półokrągłym profilem		
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	TAK		TAK		TAK
UWAGI	H=3,30m		rozwieralno-uchylne, wyposażone w siatkę przeciw owadom		drzwi wewnętrzne, drewniane płytowe pełne
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,7	Tak wg osobnego wykazu		tak	15	tak
			gniazda	dzwonkowa	INNE
			4	nie	
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
500	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
NIE	NIE	TAK	TAK	NIE	NIE
			kontr.dost.	monitoring	telefon
			TAK	NIE	TAK
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
NIE	TAK	Tak	NIE	TAK	
UWAGI:					
WYPOSAŻENIE INNE:					ILOŚĆ SZT.
1	Wyposażenie kuchni wg zestawienia A-3 TK, 1kpl.				
2					
3					

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	WYDAWALNIA				B.1.1.12
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 1 [m]	IL. OSÓB / POBYT
11,40	4,16	47,42	217,40	+ 3,45	1 / czasowy
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI	Flizy do wysokości 2,0m, powyżej pokryte farbą zmywalną		Połączenie styku ściany i podłogi wykończyć półokrągłym profilem		
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	TAK		NIE		TAK
UWAGI	H=3,30 m		wewnętrzne do komunikacji aluminiowe w klasie EI60s pełne, do kuchni i zmywalni płytowe drewniane		
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,1	Wg osobnego wykazu		tak	4	nie
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
500	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
NIE	TAK	Tak	NIE	NIE	
UWAGI:					
WYPOSAŻENIE INNE:					ILOŚĆ SZT.
1	Wyposażenie wydawalni wg zestawienia A-3 TK, 1kpl				
2					
3					

NAZWA ZADANIA		PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW						
LOKALIZACJA		DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE						
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA		ZMYWALNIA				B.1.1.13		
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 1 [m]	IL. OSÓB / POBYT			
10,80	4,16	44,93	217,40	+ 3,45	1 / czasowy			
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:								
UWAGI	Flizy do wysokości 2,0m, powyżej pokryte farbą zmywalną		Połączenie styku ściany i podłogi wykończyć półokrągłym profilem					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI			
OZNACZENIE	TAK		NIE		TAK			
UWAGI	H=3,30m				wewnętrzne płytowe drewniane			
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:								
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA					
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz	gniazda	dzwonkowa	INNE
0,1	Wg osobnego wykazu		tak	6	Tak	2	nie	
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE			UWAGI		
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE			
500	LED		1	LED				
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:								
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.	kontr.dost.	monitoring	telefon
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:								
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.			
TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK			
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne			
NIE	TAK	Tak	NIE	NIE				
UWAGI:								
WYPOSAŻENIE INNE:							ILOŚĆ SZT.	
1	Wyposażenie zmywalni wg zestawienia A-3 TK, 1kpl							
2								
3								

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	KOMUNIKACJA KUCHNI				B.1.1.14
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 1 [m]	IL. OSÓB / POBYT
31,10	4,16	129,38	217,40	+ 3,45	8 / -
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI	Flizy do wysokości 2,0m, powyżej pokryte farbą zmywalną				
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	TAK		NIE		TAK
UWAGI	H=2,50m		zewewnętrzne aluminiowe, pełne, wewn. Aluminiowe pełne do jadalni, aluminiowe pełne do komunikacji przedszkola w klasie EI60s, do magazynów i innych pomieszczeń kuchni płytowe drewniane		
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,2	NIE		TAK	3	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
200	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
NIE	NIE	TAK, hydrant 25mm/ 30mb , szafka z miejscem na gaśnicę	NIE	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
TAK (do nagrzewnicy powietrza kurtyny powietrznej nad wejściem)	TAK	NIE	NIE	NIE	
UWAGI:					
WYPOSAŻENIE INNE:					
1	Wycieraczka wewnętrzna -1 szt.				
2					
3					

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	INTENDENT				B.1.1.15
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 1 [m]	IL. OSÓB / POBYT
8,70	4,16	36,19	217,40	+ 3,45	1 / stały
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	TAK		TAK		TAK
UWAGI	H=400		Aluminiowe, rozwieralno-uchylne, wyposażone w siatkę przeciw owadom		plytowe drewniane, pełne
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,1	TAK		TAK	6	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
500	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
NIE	NIE	TAK	TAK	NIE	NIE
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
NIE	TAK	Tak	NIE	NIE	
UWAGI:					
WYPOSAŻENIE INNE:					
1	Wyposażenie meblowe - wg. zestawienia A1				
2					
3					

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	POMIESZCZENIE SOCJALNE PRACOWNIKÓW KUCHNI				B.1.1.16
POW. [m²]	WYS. [m]	KUBATURA [m³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 1 [m]	IL. OSÓB / POBYT
15,50	4,16	64,48	217,40	+ 3,45	8 / -
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI	Flizy do wysokości 2,5 m w prysznicu i kabinie WC, fartuch przy umywalce powyżej pokryte farbą zmywalną				
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	TAK		TAK		TAK
UWAGI	H=4,00 m / 2,50m		rozwieralno-uchylne, wyposażone w siatkę przeciw owadom		płytkowe drewniane
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,1	TAK		TAK	6	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
200	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
TAK	TAK	NIE	TAK	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	
UWAGI:					
WYPOSAŻENIE INNE:					ILOŚĆ SZT.
1	Lustro klejone do ściany na dł. Ściany (nad umywalką), h= 110 cm. Szkło bezpieczne				1
2	Umywalka ceramiczna z baterią umywalkową- wg zestawienia S1				1
3	Zestaw składający się ze stelaża, muszli klozetowej wiszącej i deski sedesowej - wg zestawienia S1				1
4	Lustro klejone do ściany dł. ok. 170 cm, h= 120 cm szkło bezpieczne- wg zestawienia S1				1
5	Dozownik mydła montaż naścienny- wg zestawienia S1				2
6	Pojemnik na ręczniki papierowe, montaż naścienny- wg zestawienia S1				1
7	Uchwyt na papier toaletowy z klapką montaż naścienny- wg zestawienia S1				1
8	Kratka ściekowa				1
9	Złączka do węża zamykana drzwiczkami z kluczem				1
10	Szczotka do WC (montaż naścienny) - wg zestawienia S1				1
11	Suszarka do rąk w obudowie (montaż naścienny) - wg zestawienia S1				1
12	Bateria prysznicowa - wg zestawienia S1				1
13	Odwodnienie liniowe prysznicowe - wg zestawienia S1				1
14	Ścianka prysznicowa/drzwi prysznicowe - 1				1 kpl.
15	Pozostałe wyposażenie meblowe - wg zestawienia A1				1 kpl.

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW							
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE							
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	WSTĘPNA PRZYGOTOWALNIA WARZYSW I JAJ				B.1.1.17			
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 1 [m]	IL. OSÓB / POBYT			
4,10	4,16	17,06	217,40	+ 3,45	1 / -			
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:								
UWAGI	Flizy do wysokości 2,0m powyżej pokryte farbą zmywalną		Połączenie styku ściany i podłogi wykończyć półokrągłym profilem					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI			
OZNACZENIE	TAK		Nie		TAK			
UWAGI	H=2,50m				plytowe drewniane			
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:								
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA					
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz	gniazda	dzwonkowa	INNE
0,05	Tak wg osobnego wykazu		tak	4	tak	1		
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE			UWAGI		
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE			
500	LED		1	LED				
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:								
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.	kontr.dost.	monitoring	telefon
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:								
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.			
TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK			
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne			
NIE	TAK	NIE	NIE	NIE				
UWAGI:								
WYPOSAŻENIE INNE:								ILOŚĆ SZT.
1	Wyposażenie wg zestawienia A-3 TK, 1kpl.							
2								
3								

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	MAGAZYN WARZYW				B.1.1.18
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 1 [m]	IL. OSÓB / POBYT
5,10	4,16	21,22	217,40	+ 3,45	1 / -
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI	Flizy do wysokości 2,0m powyżej pokryte farbą zmywalną		Połączenie styku ściany i podłogi wykończyć półokrągłym profilem		
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	TAK		NIE		TAK
UWAGI	H=2,50 m				plytowe drewniane
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,05	NIE		TAK	2	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
200	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
NIE	TAK	Tak	NIE	NIE	
UWAGI:					
WYPOSAŻENIE INNE:					
1	Wyposażenie wg zestawienia A-3 TK, 1kpl				
2					
3					

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	MAGAZYN PRODUKTÓW SUCHYCH				B.1.1.19
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 1 [m]	IL. OSÓB / POBYT
5,40	4,16	22,46	217,40	+ 3,45	1 / -
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI	Flizy do wysokości 2,0m powyżej pokryte farbą zmywalną		Połączenie styku ściany i podłogi wykończyć półokrągłym profilem		
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	TAK		NIE		TAK
UWAGI	H=2,50 m				plytowe drewniane
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,05	NIE		TAK	2	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
200	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	
UWAGI:					
WYPOSAŻENIE INNE:					
1	Wyposażenie wg zestawienia A-3 TK, 1kpl				
2					
3					

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW							
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE							
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	MAGAZYN CHŁODNICZY				B.1.1.20			
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 1 [m]	IL. OSÓB / POBYT			
5,90	4,16	24,54	217,40	+ 3,45	1/ -			
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:								
UWAGI	Flizy do wysokości 2,0m powyżej pokryte farbą zmywalną		Połączenie styku ściany i podłogi wykończyć półokrągłym profilem					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI			
OZNACZENIE	TAK		NIE		TAK			
UWAGI	H=2,50 m				plytowe drewniane			
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:								
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA					
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz	gniazda	dzwonkowa	INNE
0,05	Wg osobnego wykazu		TAK	6	TAK		NIE	
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE			UWAGI		
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE			
200	LED		1	LED				
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:								
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.	kontr.dost.	monitoring	telefon
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:								
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.			
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE			
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne			
NIE	TAK	Tak	NIE	NIE				
UWAGI:								
WYPOSAŻENIE INNE:								
1	Wyposażenie wg zestawienia A-3 TK, 1kpl							
2								
3								

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE KUCHNI				B.1.1.21
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 1 [m]	IL. OSÓB / POBYT
4,10	4,16	17,06	217,40	+ 3,45	1/ -
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI	Flizy do wysokości 2,0m powyżej pokryte farbą zmywalną		Połączenie styku ściany i podłogi wykończyć półokrągłym profilem		
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	TAK		NIE		TAK
UWAGI	H=2,50m				plytowe drewniane
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,05	NIE		TAK	2	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
100	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
TAK	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	
UWAGI:					
WYPOSAŻENIE INNE:					
1	Złączka do węża				1
2	Kratka ściekowa				1
3	Pozostałe wyposażenie - wg zestawienia A-3 TK				1kpl

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	MAGAZYN ZASOBÓW				B.1.1.22
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 1 [m]	IL. OSÓB / POBYT
5,60	4,16	23,30	217,40	+ 3,45	1 / -
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI	Flizy do wysokości 2,0m powyżej pokryte farbą zmywalną		Połączenie styku ściany i podłogi wykończyć półokrągłym profilem		
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	TAK		NIE		TAK
UWAGI	H=2,50 m				plytowe drewniane
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,05	NIE		TAK	2	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
200	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	
UWAGI:					
WYPOSAŻENIE INNE:					
1	Wyposażenie wg zestawienia TK1 , 1kpl.				
2					
3					

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	MYCIE WÓZKÓW				B.1.1.23
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 1 [m]	IL. OSÓB / POBYT
6,90	4,16	28,70	217,40	+ 3,45	1 / -
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI	Flizy do wysokości 2,0m powyżej pokryte farbą zmywalną		Połączenie styku ściany i podłogi wykończyć półokrągłym profilem		
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	TAK		NIE		TAK
UWAGI	H=2,50 m				plytowe drewniane
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,05			tak	2	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
200	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	
UWAGI:					
WYPOSAŻENIE INNE:					
1	Złączka do węża , 1 szt.				
2	Kratka ściekowa, 1 szt				
3	Pozostałe wyposażenie wg zestawienia TK1 , 1kpl.				

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	KOMUNIKACJA 2				B.1.2.01
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 2 [m]	IL. OSÓB / POBYT
92,40	3,15	291,06	221,90	+ 7,95	160 / -
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	TAK, akustyczny		NIE		TAK
UWAGI	H=2,50 m				wewnętrzne, aluminiowe, przeszklone do pom. B.1.2.02 w klasie co najmniej EI30s
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
1,0	NIE		TAK	6	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
200	LED		1/5	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
NIE	NIE	NIE	TAK	tak	NIE
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
NIE	NIE	TAK, hydrant 25mm/ 30mb , szafka z miejscem na gaśnicę	NIE	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	
UWAGI:					
Należy wykonać okna doświetlające					
WYPOSAŻENIE INNE:					
1					
2					
3					

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW							
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE							
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	KLATKA SCHODOWA 3				B.1.2.02			
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 2 [m]	IL. OSÓB / POBYT			
40,30	3,15 5,55	175,30	221,90	+ 7,95	160 / -			
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:								
UWAGI								
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI			
OZNACZENIE	NIE		TAK		tak			
UWAGI			stałe, rozwieralno-uchylne		wewnętrzne, aluminiowe, przeszklone w klasie co najmniej EI30s			
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:								
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA					
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz	gniazda	dzwonkowa	INNE
0,5	NIE		TAK	2	NIE	0	NIE	
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE			UWAGI		
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE			
200	LED		1	LED				
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:								
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.	kontr.dost.	monitoring	telefon
NIE	TAK, kłapa oddymiająca stropowa	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:								
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.			
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK			
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne			
NIE	TAK	NIE	TAK, , kłapa oddymiająca stropowa	NIE				
UWAGI:								
Należy przewidzieć napowietrzanie klatki schodowej								
WYPOSAŻENIE INNE:								
1	Winda – zgodnie z opisem PFU							
2								
3								

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	KOMUNIKACJA 1				B.1.2.03
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 2 [m]	IL. OSÓB / POBYT
40,20	3,15	126,60	221,90	+ 7,95	80 / -
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	TAK, akustyczny		NIE		TAK
UWAGI	H=2,50 m				wewnętrzne, aluminiowe pełne, do pom. B 1.2.02 aluminiowe przeszklone w klasie co najmniej EI30s
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,5	NIE		TAK	4	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
200	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
NIE	NIE	NIE	tak	tak	NIE
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
NIE	NIE	TAK, hydrant 25mm/ 30mb , szafka z miejscem na gaśnicę	NIE	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	
UWAGI:					
Należy wykonać okna doświetlające					
WYPOSAŻENIE INNE:					
1					
2					
3					

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	SALA EDUKACJI Wczesnoszkolnej 1				B.1.2.04
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 2 [m]	IL. OSÓB / POBYT
74,10	3,15	233,40	221,90	+ 7,95	26 / stały
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI	Przynajmniej jedna ze ścian z wykończeniem z wykładziny akustycznej, przy umywalce fartuch z fliz				
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	TAK, akustyczny		TAK		TAK
UWAGI	H=3,00 m		rozwieralno-uchylne, klamka z zamkiem na klucz		drzwi wewnętrzne, aluminiowe, pełne drzwi balkonowe przesuwne, klamka z zamkiem na klucz
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,70	tak		TAK	6	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
500	LED		1	LED	
Natężenie 500 lux zapewnić w strefie przy tablicy					
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
NIE	NIE	NIE	TAK	tak	TAK
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
TAK	TAK	NIE	TAK	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
NIE	TAK	TAK	NIE	NIE	
UWAGI:					
WYPOSAŻENIE INNE:					ILOŚĆ SZT.
1	Monitor interaktywny - wg zestawienia E1				1
2	Tablica szkolna - wg zestawienia A1				1
3	Umywalka ceramiczna z baterią- wg zestawienia S1				1
4	Dozownik mydła montaż naścienny- wg zestawienia S1				1
5	Pojemnik na ręczniki papierowe montaż naścienny - wg zestawienia S1				1
6	Wyposażenie meblowe- wg zestawienia A1				1 kpl.

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	SALA EDUKACJI Wczesnoszkolnej 2				B.1.2.05
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 2 [m]	IL. OSÓB / POBYT
61,60	3,15	194,04	221,90	+ 7,95	26 / stały
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI	Przynajmniej jedna ze ścian z wykończeniem z wykładziny akustycznej, przy umywalce fartuch z fliz				
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	TAK, akustyczny		TAK		TAK
UWAGI	H=3,00 m		rozwieralno-uchylne, klamka z zamkiem na klucz		drzwi wewnętrzne, aluminiowe, pełne drzwi balkonowe przesuwne, klamka z zamkiem na klucz
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,70	tak		TAK	6	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
500	LED		1	LED	
Natężenie 500 lux zapewnić w strefie przy tablicy					
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
NIE	NIE	NIE	TAK	tak	TAK
kontr.dost. monitoring telefon					
NIE NIE NIE					
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
TAK	TAK	NIE	TAK	NIE	
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
NIE	TAK	TAK	NIE	NIE	
UWAGI:					
WYPOSAŻENIE INNE:					ILOŚĆ SZT.
1	Monitor interaktywny - wg zestawienia E1				1
2	Tablica szkolna - wg zestawienia A1				1
3	Umywalka ceramiczna z baterią- wg zestawienia S1				1
4	Dozownik mydła montaż naścienny- wg zestawienia S1				1
5	Pojemnik na ręczniki papierowe montaż naścienny - wg zestawienia S1				1
6	Wyposażenie meblowe- wg zestawienia A1				1 kpl.

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	SALA EDUKACJI Wczesnoszkolnej 3				B.1.2.06
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 2 [m]	IL. OSÓB / POBYT
61,70	3,15	194,35	221,90	+ 7,95	26 / stały
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI	Przynajmniej jedna ze ścian z wykończeniem z wykładziny akustycznej, przy umywalce fartuch z fliz				
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	TAK, akustyczny		TAK		TAK
UWAGI	H=3,00 m		rozwieralno-uchylne, klamka z zamkiem na klucz		drzwi wewnętrzne, aluminiowe, pełne drzwi balkonowe przesuwne, klamka z zamkiem na klucz
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,70	NIE		TAK	6	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
500	LED		1	LED	
Natężenie 500 lux zapewnić w strefie przy tablicy					
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
NIE	NIE	NIE	TAK	tak	TAK
kontr.dost. monitoring telefon					
NIE NIE NIE					
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
TAK	TAK	NIE	TAK	NIE	
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
NIE	TAK	TAK	NIE	NIE	
UWAGI:					
WYPOSAŻENIE INNE:					ILOŚĆ SZT.
1	Monitor interaktywny - wg zestawienia E1				1
2	Tablica szkolna - wg zestawienia A1				1
3	Umywalka ceramiczna z baterią- wg zestawienia S1				1
4	Dozownik mydła montaż naścienny- wg zestawienia S1				1
5	Pojemnik na ręczniki papierowe montaż naścienny - wg zestawienia S1				1
6	Wyposażenie meblowe- wg zestawienia A1				1 kpl.

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	SALA EDUKACJI Wczesnoszkolnej 4				B.1.2.07
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 2 [m]	IL. OSÓB / POBYT
74,40	3,15	234,36	221,90	+ 7,95	90 / -
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI	Przynajmniej jedna ze ścian z wykończeniem z wykładziny akustycznej, przy umywalce fartuch z fliz				
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	TAK, akustyczny		TAK		TAK
UWAGI	H=3,00 m		rozwieralno-uchylne, klamka z zamkiem na klucz		drzwi wewnętrzne, aluminiowe, pełne drzwi balkonowe przesuwne, klamka z zamkiem na klucz
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,70	tak		TAK	6	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
500	LED		1	LED	
Natężenie 500 lux zapewnić w strefie przy tablicy					
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
NIE	NIE	NIE	TAK	tak	TAK
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
TAK	TAK	NIE	TAK	NIE	
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
NIE	TAK	TAK	NIE	NIE	
UWAGI:					
WYPOSAŻENIE INNE:					ILOŚĆ SZT.
1	Monitor interaktywny - wg zestawienia E1				1
2	Tablica szkolna - wg zestawienia A1				1
3	Umywalka ceramiczna z baterią- wg zestawienia S1				1
4	Dozownik mydła montaż naścienny- wg zestawienia S1				1
5	Pojemnik na ręczniki papierowe montaż naścienny - wg zestawienia S1				1
6	Wyposażenie meblowe- wg zestawienia A1				1 kpl.

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	SALA EDUKACJI Wczesnoszkolnej 5				B.1.2.08
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 2 [m]	IL. OSÓB / POBYT
63,70	3,15	200,65	221,90	+ 7,95	26 / czasowy
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI	Przynajmniej jedna ze ścian z wykończeniem z wykładziny akustycznej, przy umywalce fartuch z fliz				
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	TAK, akustyczny		TAK		TAK
UWAGI	H=3,00 m		rozwieralno-uchylne, klamka z zamkiem na klucz		drzwi wewnętrzne, aluminiowe, pełne drzwi balkonowe przesuwne, klamka z zamkiem na klucz
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,70	tak		TAK	6	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
500	LED		1	LED	
Natężenie 500 lux zapewnić w strefie przy tablicy					
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
NIE	NIE	NIE	TAK	tak	TAK
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
TAK	TAK	NIE	TAK	NIE	
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
NIE	TAK	TAK	NIE	NIE	
UWAGI:					
WYPOSAŻENIE INNE:					ILOŚĆ SZT.
1	Monitor interaktywny - wg zestawienia E1				1
2	Tablica szkolna - wg zestawienia A1				1
3	Umywalka ceramiczna z baterią- wg zestawienia S1				1
4	Dozownik mydła montaż naścienny- wg zestawienia S1				1
5	Pojemnik na ręczniki papierowe montaż naścienny - wg zestawienia S1				1
6	Wyposażenie meblowe- wg zestawienia A1				1 kpl.

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	SALA EDUKACJI Wczesnoszkolnej 6				B.1.2.09
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 2 [m]	IL. OSÓB / POBYT
63,40	3,15	199,71	221,90	+ 7,95	26 / czasowy
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI	Przynajmniej jedna ze ścian z wykończeniem z wykładziny akustycznej, przy umywalce fartuch z fliz				
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	TAK, akustyczny		TAK		TAK
UWAGI	H=3,00 m		rozwieralno-uchylne, klamka z zamkiem na klucz		drzwi wewnętrzne, aluminiowe, pełne drzwi balkonowe klamka z zamkiem na klucz
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,70	tak		TAK	6	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
500	LED		1	LED	
Natężenie 500 lux zapewnić w strefie przy tablicy					
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
NIE	NIE	NIE	TAK	tak	TAK
kontr.dost. monitoring telefon					
NIE NIE NIE					
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
TAK	TAK	NIE	TAK	NIE	
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
NIE	TAK	TAK	NIE	NIE	
UWAGI:					
WYPOSAŻENIE INNE:					ILOŚĆ SZT.
1	Monitor interaktywny - wg zestawienia E1, 1 szt.				1
2	Tablica szkolna - wg zestawienia A1				1
3	Umywalka ceramiczna z baterią- wg zestawienia S1				1
4	Dozownik mydła montaż naścienny- wg zestawienia S1				1
5	Pojemnik na ręczniki papierowe, montaż naścienny - wg zestawienia S1				1
6	Wyposażenie meblowe- wg zestawienia A1				1 kpl.

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	POMIESZCZENIE SOCJALNE NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ				B.1.2.10
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 2 [m]	IL. OSÓB / POBYT
32,20	3,15	101,43	221,90	+ 7,95	6 / czasowy
MATERIAŁY WYKONCZENIOWE:					
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	TAK, akustyczny		TAK		TAK
UWAGI	H=3,00 m		rozwieralno-uchylne, klamka z zamkiem na klucz		drzwi wewnętrzne, aluminiowe, pełne drzwi balkonowe aluminiowe , klamka z zamkiem na klucz
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,4	tak	3,0	TAK	8	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
200	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
TAK	TAK	NIE	TAK	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	
UWAGI:					
WYPOSAŻENIE INNE:					
1	Ciąg kuchenny – wg. zestawienia A1				
2					
3					

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	WC NAUCZYCIELI EDUKACJI Wczesnoszkolnej				B.1.2.11
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 2 [m]	IL. OSÓB / POBYT
11,70	3,15	36,85	221,90	+ 7,95	6 / czasowy
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI	Flizy do wys. sufitu podwieszonego				
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	TAK		NIE		TAK
UWAGI	H=2,50 m				wewn. Aluminiowe pełne z zaplecza i komunikacji, do kabin drewniane płytowe
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,1	tak	2,5	tak	2	nie
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
200	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
TAK	TAK	NIE	TAK	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	
UWAGI:					
WYPOSAŻENIE INNE:					
1	Umywalka nablutowa na blacie granitowym z baterią umywalkową - wg. zestawienia S1				2
2	Błat umywalkowy				1
3	Zestaw składający się ze stelaża, muszli klozetowej wiszącej i deski sedesowe -wg zestawienia S1				2
4	Lustro klejone do ściany dł. ok. 300 cm, h= 120 cm. Szkło bezpieczne -wg zestawienia S1				1
5	Dozownik mydła montaż naścienny -wg zestawienia S1				2
6	Pojemnik na ręczniki papierowe, montaż naścienny -wg zestawienia S1				2
7	Uchwyt na papier toaletowy z klapką montaż naścienny -wg zestawienia S1				2
8	Kratka ściekowa				2
9	Złączka do węża				2
10	Szczotka do WC (montaż naścienny) - wg. zestawienia S1				2
11	Suszarka do rąk w obudowie (montaż naścienny) - wg. zestawienia S1				1

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	WC OSOBA NIEPEŁNOSPRAWNA				B.1.2.12
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 2 [m]	IL. OSÓB / POBYT
4,60	3,15	14,49	221,90	+ 7,95	1 / -
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI	Flizy do wys. sufitu podwieszonego				
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	TAK		NIE		TAK
UWAGI	H=2,50 m				wewnętrzne aluminiowe pełne
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,1	tak	2,5	tak	2	nie
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
200	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
TAK	TAK	NIE	TAK	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	
UWAGI:					
Instalacja przyzywowa (przywoławcza) dla osób niepełnosprawnych.					
WYPOSAŻENIE INNE:					
1	Miska ustępowa lejowa dla osób niepełnosprawnych - wg. zestawienia S1				1
2	Deska sedesowa z tworzywa Duroplast, specjalnie wzmocnione zawiasy metalowe.				1
3	Umywalka dla osób niepełnosprawnych. Rozmiar 55x55 cm z baterią dla osób niepełnosprawnych - wg. zestawienia S1				1
4	Poręcz WC ścienna łukowa uchylna, dł. 85 cm - wg. zestawienia S1				2
5	Poręcz ścienna łukowa uchylna, dł. 60 cm - wg. zestawienia S1				2
6	Lustro uchylne dla osoby niepełnosprawnej - wg. zestawienia S1				1
7	Dozownik mydła - wg. zestawienia S1				1
8	Pojemnik na ręczniki papierowe - wg. zestawienia S1				1
9	Kratka ściekowa				1
10	Złączka do węża zamykana drzwiczkami z kluczem				1
11	Szczotka do WC (montaż naścienny) - wg. zestawienia S1				1
12	Suszarka do rąk w obudowie (montaż naścienny) - wg. zestawienia S1				1

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	WC DZIEWCZĄT				B.1.2.13
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 2 [m]	IL. OSÓB / POBYT
16,50	3,15	51,97	221,90	+ 7,95	2 / -
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI	Flizy do wys. sufitu podwieszonego				
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	TAK		TAK		TAK
UWAGI	H=2,50m W KABINACH				wewn. Aluminiowe pełne z zaplecza i komunikacji, do kabin drewniane płytowe z bulajem
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,1	tak	2,5	tak	2	nie
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
200	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
TAK	TAK	NIE	TAK	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	
UWAGI:					
WYPOSAŻENIE INNE:					ILOŚĆ SZT.
1	Ścianka systemowa HPL dłg. ok.320, z trzema parami drzwi pojedynczych o wysokości 200 cm i dwoma ściankami poprzecznymi o długości ok. 130 cm.				KPL
2	Umywalka nablutowa na blacie granitowym z baterią umywalkową - wg. zestawienia S1				3
3	Błat umywalkowy				1
4	Zestaw składający się ze stelaża, muszli klozetowej wiszącej i deski sedesowe - wg. zestawienia S1				3
5	Lustro klejone do ściany dłg. ok. 225 cm, h= 120 cm szkło bezpieczne - wg. zestawienia S1				1
6	Dozownik mydła montaż naścienny- wg. zestawienia S1				3
7	Pojemnik na ręczniki papierowe, montaż naścienny- wg. zestawienia S1				1
8	Uchwyt na papier toaletowy z klapką montaż naścienny - wg. zestawienia S1				3
9	Kratka ściekowa				1
10	Złączka do węża zamykana drzwiczkami z kluczem				1
11	Szczotka do WC (montaż naścienny) - wg. zestawienia S1				1
12	Suszarka do rąk w obudowie (montaż naścienny) - wg. zestawienia S1				1

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	WC CHŁOPCÓW				B.1.2.14
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 2 [m]	IL. OSÓB / POBYT
16,50	3,15	51,97	221,90	+ 7,95	2 / -
MATERIAŁY WYKONCZENIOWE:					
UWAGI	Flizy do wys. sufitu podwieszonego				
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE			TAK		TAK
UWAGI	H=2,50m W KABINACH		wewn. Aluminiowe pełne z zaplecza i komunikacji, do kabin drewniane płytowe z bulajem		
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,1	tak	2,5	tak	2	nie
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
200	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
TAK	TAK	NIE	TAK	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	
UWAGI:					
WYPOSAŻENIE INNE:					ILOŚĆ SZT.
1	Ścianka systemowa HPL dłg. ok.320, z trzema parami drzwi pojedynczych o wysokości 200 cm i dwoma ściankami poprzecznymi o długości ok. 130 cm.				KPL
2	Umywalka nablutowa na blacie granitowym z baterią umywalkową - wg. zestawienia S1				3
3	Błat umywalkowy				1
4	Zestaw składający się ze stelaża, muszli klozetowej wiszącej i deski sedesowe - wg. zestawienia S1				3
5	Lustro klejone do ściany dłg. ok. 225 cm, h= 120 cm szkło bezpieczne - wg. zestawienia S1				1
6	Dozownik mydła montaż naścienny- wg. zestawienia S1				3
7	Pojemnik na ręczniki papierowe, montaż naścienny- wg. zestawienia S1				1
8	Uchwyt na papier toaletowy z klapką montaż naścienny - wg. zestawienia S1				3
9	Kratka ściekowa				1
10	Złączka do węża zamykana drzwiczkami z kluczem				1
11	Szczotka do WC (montaż naścienny) - wg. zestawienia S1				1
11	Suszarka do rąk w obudowie (montaż naścienny) - wg. zestawienia S1				1

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	WENTYLATOROWNIA				B.1.2.15
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 2 [m]	IL. OSÓB / POBYT
59,80	3,15	188,37	221,90	+ 7,95	1 / -
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	NIE		NIE		TAK
UWAGI					wewn. Aluminiowe pełne, w klasie co najmniej EI30s
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,6	tak	20,0	tak	4	tak
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
200	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
NIE	NIE	NIE	tak	NIE	NIE
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
tak			tak		tak
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
TAK	TAK	NIE	NIE		
UWAGI:					
- Bilans mocy przyłączeniowej po wykonaniu projektu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, z podziałem na urządzenia zlokalizowane w wentylatorowni i potencjalnie na dachu budynku. - Sumaryczna moc elektryczna dla central wentylacyjnych zostanie dobrana na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. - Wykonać niezbędną rozdzielnicę elektryczną.					
WYPOSAŻENIE INNE:					
1	Pomieszczenie należy wyposażyć w zabezpieczenia akustyczne oraz ochronę przed przenoszeniem drgań – łącznie z podkonstrukcją pod centrale wentylacyjne				
2					
3					

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	ZAPLECZE SALI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 1				B.1.2.16
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 2 [m]	IL. OSÓB / POBYT
8,10	3,15	25,51	221,90	+ 7,95	1 / -
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	TAK		NIE		TAK
UWAGI	H=3,00 m				wewn. Aluminiowe pełne
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,05	nie		tak	2	nie
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
200	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	
UWAGI:					
WYPOSAŻENIE INNE:					
1	Wyposażenie meblowe nie wymienione powyżej - wg. zestawienia A1				
2					
3					

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE				B.1.2.17
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 2 [m]	IL. OSÓB / POBYT
5,70	3,15	17,95	221,90	+ 7,95	1 / -
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	TAK		NIE		TAK
UWAGI	H=2,50 m				wewn. Aluminiowe pełne
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,05	nie		tak	2	nie
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
100	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
TAK	TAK	NIE	TAK	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	
UWAGI:					
WYPOSAŻENIE INNE:					
1	Zlew gospodarczy ze stali nierdzewnej z baterią – wg zestawienia S1				1
2	Szafa porządkowa zabudowana – wg zestawienia A1				1
3	Złączka do węża				1
4	Kratka ściekowa				1

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	ZAPLECZE SALI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 3				B.1.2.18
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 2 [m]	IL. OSÓB / POBYT
5,80	3,15	18,27	221,90	+ 7,95	1 / -
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	TAK		NIE		TAK
UWAGI	H=3,00 m				wewn. Aluminiowe pełne
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,05	nie		tak	2	nie
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
200	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	
UWAGI:					
WYPOSAŻENIE INNE:					
1	Wyposażenie meblowe nie wymienione powyżej - wg. zestawienia A1				
2					
3					

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	ZAPLECZE SALI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 4				B.1.2.19
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 2 [m]	IL. OSÓB / POBYT
5,80	3,15	18,27	221,90	+ 7,95	1 / -
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	TAK		NIE		TAK
UWAGI	H=3,00 m				wewn. Aluminiowe pełne
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,05	nie		tak	2	nie
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
200	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	
UWAGI:					
WYPOSAŻENIE INNE:					
1	Wyposażenie meblowe nie wymienione powyżej - wg. zestawienia A1				
2					
3					

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	PRZESTRZEŃ REKREACYJNA				C.1.2.01
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 2 [m]	IL. OSÓB / POBYT
128,00	3,15	403,20	221,90	+ 7,95	26 / czasowy
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI	Przynajmniej jedna ze ścian z wykończeniem z wykładziny akustycznej				
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	TAK, akustyczny		TAK		TAK
UWAGI	H=3,00 m		rozwieralno-uchylne, klamka z zamkiem na klucz, 4 szt. w klasie EI60		drzwi wewnętrzne, aluminiowe, przeszklona w klasie co najmniej EI60s
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
1,2	tak		TAK	8	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
500	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
NIE	NIE	NIE	TAK	tak	TAK
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
nie	nie	NIE	nie	NIE	
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
NIE	TAK	TAK	NIE	NIE	
UWAGI:					
WYPOSAŻENIE INNE:					ILOŚĆ SZT.
1	Stoły do tenisa stołowego - wg zestawienia -SG-1				2
2	Piłkarzyki – wg zestawienia SG-1				1
3	Nagłośnienie - wg. zestawienia E1				
4	Rzutnik – montaż podsufitowy - wg. zestawienia E1				
5	Ekran opuszczany elektrycznie – do wbudowania w sufit - wg. zestawienia E1				
6	Rolety okienne elektryczne - system rolet z napędem elektrycznym - wg. zestawienia E1				
7	Wyposażenie meblowe - wg. zestawienia A1				